

加气砌块 加气砌块 镇江闽乐建材

产品名称	加气砌块 加气砌块 镇江闽乐建材
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，加气砌块，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

屋面板施工应注意的问题

- 1.加气混凝土屋面板上铺油毡时，应要求基层干燥，湿度太大时不得铺设。雨季施工应采取临时防雨措施。
- 2.由于施工需要，在屋面上行走和推车时，则应在屋面板下做支撑，也可在屋面上铺“马道”。
- 3.施工中不得将板材任意切锯，不准将常伴锯短使用，纵向切锯和开洞应严格遵照有关规定。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

屋面板等构件吊装前的准备工作

运输道路应平整坚实，要根据路面情况确定车速，加气砌块报价，保持平稳行驶；钢筋混凝土构件的混凝土强度应不低于设计强度等级的70%；构件装卸起吊要平稳，运输过程中要固定牢靠，避免倾倒；运输过程中构件支垫位置正确，装卸吊点应符合设计要求。运输工作要合理组织，加气砌块价格，应根据吊装顺序，先吊装的先运，配套供应。

加气砌块报价-加气砌块-镇江闽乐建材(查看)由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。闽乐建材——您可信赖的朋友，公司地址：镇江谏壁镇粮山社区闽乐建材，联系人：陈明。