桥架安装 昆山桥架安装 顺泽通机电安装公司2

产品名称	桥架安装 昆山桥架安装 顺泽通机电安装公司2
公司名称	苏州顺泽通机电安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区大同路12号
联系电话	15195634907 15195634907

产品详情

苏州顺泽通机电安装有限公司成立于2013年9月，位于苏州高新区大同路12号。本公司专门从事各类管道及设备安装。近年来协助环保行业完成相关废水废气及土壤修复等污染治理项目达二百多项，获得客户的yizhihaoping，桥架安装费用，且与客户达成长期合作协议。

电缆桥架安装施工流程

桥架安装

①梯架、托盘用连接板连接，垫圈、弹簧垫、螺母紧固，螺母应位于梯架、托盘外侧。

②桥架与电气柜、箱、盒连接时，进、出线口处应用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应 加装封堵。

③桥架经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，桥架本身应断开，槽内用内连接板
搭接，一端不需固定。

电缆桥架安装时应注意

1、如与电力电缆桥架合用时，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，中间采用隔板分隔。

2、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时，桥架安装工程，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免相互间的干扰。

其它安装

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，昆山桥架安装，其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点

电缆桥架安装成品保护

1、电缆桥架安装时，应保持墙面和顶板的清洁。

2、电缆桥架及支架安装完毕后，应加以保护，以防其表面被污染或划伤。

3、安装金属桥架线槽时，应注意保持墙面的清洁。

4、电缆敷设完成后，桥架安装报价，桥架盖板应齐全平实，不得遗漏，并防止损坏和污染桥架。

5、室内沿桥架或托盘敷设电缆，宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专i业施工时损伤电缆。

6、电缆两端处的门窗装好并加锁，防止电缆丢失或损坏。

桥架安装报价-昆山桥架安装-顺泽通机电安装公司2由苏州顺泽通机电安装有限公司提供。苏州顺泽通机电安装有限公司位于苏州高新区大同路12号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前顺泽通机电在工业维修、安装中享有良好的声誉。顺泽通机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺泽通机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。