

六安预埋件 京云钢铁|安装快 定做预埋件厂家

产品名称	六安预埋件 京云钢铁 安装快 定做预埋件厂家
公司名称	合肥玖安钢铁物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县华东建材城F区102幢1室
联系电话	15256256610

产品详情

金属槽可由钢板折弯，铸件，锻件制成。锚筋与金属槽可制成一体，预埋件批发，或焊接而成。这种形式的预埋件具有体积小施工方便的优点，目前已经国产化，且已形成系列。施工中常用到槽型埋件长度为300mm，锚筋长度为100mm或60mm。槽型埋件为幕墙施工中常用的一种形式，由于其与平板式预埋件相比有较多的优点，因此槽型预埋件在幕墙工程中的应用逐渐增多。

地脚螺栓一般用Q235、Q345，即为光圆的。好像我还没有见到过用螺纹的情况，预埋件厂家，不过要是受力需要的话也未尝不可。螺纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。

（1）、介质的原因。尽管有些地脚螺栓不直接与介质接触，但由于各种原因，具有腐蚀性的介质很可能被传递到地脚螺栓上，从而使地脚螺栓发生腐蚀。

（2）、环境的原因。如在潮湿的环境下，碳钢材料的螺栓会被腐蚀。

（3）、螺栓材料的原因。在设计时，地脚螺栓虽然按规定选用，但往往只考虑螺栓的强度而没有考虑到在特殊条件下，六安预埋件，地脚螺栓在使用过程中会被腐蚀，因而没有采用耐腐蚀材料，如不锈钢等

新规范对锚筋1小截面积进行了规定，提供了锚筋1小截面积计算公式。根据本人经验，由于作用于一般幕墙埋设件上的荷载较小，按构造确定的锚筋截面积均能满足规范要求，故在一般情况下，无须进行锚筋截面积验算。规范规定“预埋件的锚板宜采用Q235级钢。锚筋应采用HPB235，HRB335或HRB400级热轧钢筋，严禁采用冷加工钢筋。” 根据幕墙设计情况。

六安预埋件-京云钢铁|安装快-定做预埋件厂家由安徽京云建筑有限公司提供。安徽京云建筑有限公司是一家从事“预埋件,钢结构,雨棚,钢板下料 各类钢材加工批发”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“京云,钢材加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽京云在钢结构中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!