

运城管桩 太原业臻新型建材公司 管桩施工

产品名称	运城管桩 太原业臻新型建材公司 管桩施工
公司名称	太原市业臻新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区西留路8号
联系电话	13803439938 13803439938

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市业臻新型建材有限公司

本公司主营：山西管桩，山西预应力管桩，管桩批发，太原预应力砼管桩，山西方桩，山西空心方桩，太原实心方桩等。欢迎您来咨询。

本公司跟您一起分享以下管桩的内容：

桩基础工程桩的分类：桩按其承载特性可分为摩擦桩和端承桩。前者桩顶荷载由桩侧摩阻力和桩端阻力共同承担，后者桩顶荷载主要由桩端轴力承担。根据桩基础工程施工方法的不同，桩可分为预制桩和灌注桩。预制桩是在工厂或建筑工地预制的。钻孔桩是在施工现场用机械或人工钻孔，然后灌注到混凝土或钢筋混凝土中。根据材料的不同，桩可分为混凝土桩、钢桩和复合桩。桩的类型和工艺应根据建筑结构类型、荷载性质、桩的作用、穿越土层、地下水位、施工机械、施工环境、施工经验、成桩材料等进行选择。

公司主要销售管桩，运城管桩，预制管桩，装配式构件等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西管桩，山西预应力管桩，太原预应力砼管桩，管桩厂家，山西方桩，山西空心方桩，太原实心方桩等。欢迎您来咨询。

本公司跟您一起分享以下管桩的内容：

管桩施工管桩一些施工问题的处理办法

1、按照设计桩长压力不能达到要求的情况处理

实际施工过程中，经常遇到深度已至设计要求，但压力没有达到设计标高的

情况，这时应采用送桩器继续下压，如果仍然不能达到设计要求，应将情况上报监理工程师及设计单位，按照监理工程师及设计单位提出的相应措施比如补桩等执行。

2、不能压至设计标高的处理

实际施工过程中，有时会遇到个别桩因地质等原因，不能压至设计标高的情况，如果有这种情况出现，应首先查找压桩设备的原因，在确认设备正常后，将情况汇报监理工程师及设计部门，按照监理工程师及设计单位提出的相应措施执行。

公司主要销售管桩，预制管桩，装配式构件等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西管桩，山西预应力管桩，太原预应力砼管桩，山西方桩，山西空心方桩，太原实心方桩等。欢迎您来咨询。

本公司跟您一起分享以下管桩的内容：

沉桩时桩身应笔直，笔直度误差不得超越0.5%，应在距桩机不受影响范围内，成90°方向设置经纬仪各一台校准。锤击法成桩时应挑选适合的桩帽和衬垫。

桩帽内径宜大于桩径10~20mm，其深度为300~400mm，并应有排气孔。锤和桩帽之间锤垫可用竖向硬木，厚度为150~200mm；桩帽与桩顶之间须嵌入赋有弹性和韧性的桩垫，如足够厚度的纸垫、胶合板及橡胶制品等，以减少桩头的破损，桩垫锤击后的厚度宜为120~150mm。

当衬垫被打硬或烧焦时，应及时更换。沉桩时，管桩施工，如管桩孔满水，应抽干后方可进行锤击作业。桩身、桩帽、送桩缸桩锤应在同一中心线上，防止偏打。锤击法成桩时宜重锤低击，开始落锤距应较小，待入土一定深度且桩身安稳后再按要求落距进行。一根桩原则上应一次打入，中途不得人为停锤，

确需停锤，亦应尽量缩短停锤时间。

公司主要销售管桩，预制管桩，装配式构件等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

运城管桩-太原业臻新型建材公司-

管桩施工由太原市业臻新型建材有限公司提供。太原市业臻新型建材有限公司是山西太原,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在业臻管桩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创业臻管桩更加美好的未来。