

水井高空电动吊篮施工要求 招远水井高空电动吊篮 汇洋建筑品质

产品名称	水井高空电动吊篮施工要求 招远水井高空电动吊篮 汇洋建筑品质
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

电动吊篮

电动吊篮是高处载人作业设备，水井高空电动吊篮施工要求，要特别重视其安全操作和使用。使用时，应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、施工安全、安全用电及其他有关的法规、标准。根据电动吊篮的特点，在进行拆卸工作的时候还应严格遵守以下的安全操作：

电动吊篮拆卸必须在吊篮现场人员的监督下，对要拆除的吊篮，要确认篮体下面没有工人工作或逗留，方可实施拆卸工作。

工作平台必须落地放实后，水井高空电动吊篮租赁，启动提升机提出。

调直安全锁钢丝绳，落下垂锤，然后徐徐将钢丝绳从安全锁内提出。

拆卸电缆线，从地面抽置到屋面盘好捆紧。

拆除挑梁，卸下支架，搬开配重铁，整齐码放，待运。

电动吊篮内铺设跳板时，脚手板材质应符合要求，满铺，招远水井高空电动吊篮，棒牢，不得有探头板。

电动吊篮外侧要用密目式安全网封闭，多层作业要设置防护顶板隔离层，作业时吊篮要与建筑物连接

牢固。

电动吊篮

新安装、大修后及闲置一年或悬空停置两个月以上的电动吊篮，启用时必须由经过培训的专职人员进行使用前检查、验收后方可启用，检查内容：

- 1、主要受力构件（悬吊平台、悬吊挂机）是否变形，焊缝有否裂纹；
- 2、构件接装连接处紧固件是否失落或松动；
- 3、悬挂机构是否安装可靠稳妥，配重是否符合要求；
- 4、钢丝绳是否严重锈蚀，是否松股、扭结或严重断丝，钢丝绳夹紧是否正确可靠；
- 5、电气控制系统动作是否灵活，及闭锁功能是否正常；
- 6、安全锁动作是否灵活，及闭锁功能是否正常；
- 7、升、降（包括手动滑降）运行是否正常，电磁制动器间隙是否符合要求；

电动吊篮在拆除之前要对吊篮进行的检查，并且要记录损坏的情况，拆除的时候，我们要做到四个步骤：

- 1、电动吊篮的平台要停放在平整的地面上；
- 2、在拆除前，我们要把电动吊篮的电源切断；
- 3、把电动吊篮的电缆从临时配电箱和吊篮上拆下来，并要卷成圆盘状；
- 4、把电动吊篮的钢丝绳卸下来拉到上方，并卷成圆盘扎紧。

电动吊篮安装及调整：安装地面选择水平面，遇有斜面时，在脚轮下面用木板靠紧垫平，将前后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保温层时，在前后座下加垫厚木板，水井高空电动吊篮零售，防止压坏防水保温层面。

可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙（或其它障碍物）高度，在可能的情况下，在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

前梁伸出端悬伸长度ZLP800/630型为1.5米。前、后座间距离在场地允许情况下，尽量调整至距离。具体关系参数见附表。

张紧加强钢丝绳时，使前梁略微上翘3 - 5厘米，产生预应力，提高前梁刚度。装夹钢丝绳时，绳夹应从吊装点处开始依次夹紧，并在后一个绳夹和个绳夹间，使钢丝绳有少许拱起。垂放钢丝绳时，将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑入。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住，地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

悬挂支架定位后，将前、后座脚轮用销固定

水井高空电动吊篮施工要求-招远水井高空电动吊篮-汇洋建筑品质由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司在园林和高空作业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇洋建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。