

商场自动感应玻璃门维修 顺旺卷帘门公司

产品名称	商场自动感应玻璃门维修 顺旺卷帘门公司
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

一、不要拥堵自动门，冲撞自动门，或用外力损坏自动门设备及门体

感应器的选择：在酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。

二、不要在自动门口内长时间逗留，感应自动门口内不要放有任何障碍物品

自动门的种类：自动平移门、自动平开门、自动感应门、遥控开门、密码自动开门、工业平滑门、银行ATM取款防护舱。

选择商场自动感应玻璃门维修的装修标准：为方便自动门日后的保养维修，可选择不锈钢、铝型材或铝塑板作为门柱、门梁的外饰面；注意如果采用大理石作为外饰面，自动门工程与大理石工程之间要事先确定相互配合的施工方案，以免出现配合错误导致返工重做的严重后果。门体一般都采玻璃门，目前常见的有纯玻璃门及有框玻璃门。

三、感应自动门在自动感应状态时，请不要在感应区域内以及自动口内长时间逗留

清洁机箱内部的油污、灰尘检查自动感应门各部件的磨损情况，检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况检查皮带的松紧情况检查控制器对电机输出、开关门宽度、速度、制动等情况检查电压参数是否正常维修、更换损坏的部件业主还需注重自动门的定期保养与维护，自动感应门由于受安装质量及使用环境的影响，使用过程中难免会发生问题。如果长期缺乏保养，导致自动门存在的隐患及小故障得不到及时处理，将会由小故障变成大故障，可能导致自动门的瘫痪。

感应门的性能如何测试

- 1、感应门被切断电源时，将测力计固定在动扇中间位置，用以缓慢施加于与门扇平面平行的水平力，将门动扇开启或关闭，记取测力计上的大力值，连续测试3次，取其平均值。
- 2、在正常工作状态下，感应门运行噪音的检测：在环境噪声不大于45dB的条件下，对运行中的门，在距门中心1.0m、高度1.5m处，用声级计测量，取5次测量数据的平均值。
- 3、在正常工作状态下，对其耐风性能的检测：将门扇置于开启或关闭状态，沿门的垂直方向以10m/s的风速送风，检查门的状态和动作有无异常现象。

商场自动感应玻璃门维修的尺寸注意事项：一：大门将固定门扇设计在2M左右，将活动门扇设计在1M左右就可以了，这样做能够大大地提高开门的速度，并且延长门机的寿命。二：商场自动感应玻璃门维修将固定门扇设计在1.1M左右，活动门扇设计在0.9M左右，并且在固定门扇的两侧各做个地弹簧门，这样不仅更加实用且美观。探测器安装应保证其盲区边缘距门的距离不大于200mm。门应启闭灵敏，当人或物体0.3m/s的速度通过探测范围时，应正常启闭。门在开启、关闭过程中，快速运行速度应为0.2~0.4m/s。