

临沂直缝焊风管 宏宾铁业风管加工

产品名称	临沂直缝焊风管 宏宾铁业风管加工
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

风管的施工准备

施工机具

手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、、刷子等。

操作工艺

(一) 按设计要求并参照土建基准线找出风管标高

(二) 制作吊架及高吊点

1、标高确定后，按照风管系统所在的空间位置，确定风管支、吊架形式。

2、风管支、吊架的制作图参照《建筑设备施工安装图集》(91SB6)的用料规格和做法制作。

风管安装的几种质量通病

通病1：风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验

后果：

风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验，如对于风管的制作和安装质量较差的系统，直缝焊风管，将会造成系统大量漏风，使整个系统和项目工程达不到使用要求，增加不必要的返工和浪费，直缝焊风管厂家联系方加工厂家，同时也浪费了能源。

措施：

(1) 严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的要求执行，直缝焊风管生产厂家，漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施。

(2) 漏风量检测是对风管制作安装过程质量的检验，是施工单位加强质量管理，提高技术能力的一项控制措施。施工单位应加强施工技术装备，做好检测工作。

(3) 漏风量的测试装置及计算办法：

风管安装的几种质量通病

通病1：风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处，未设预埋管或防护套管

措施：

(1) 图纸会审时设计单位应向施工单位强调风管穿过防火、防爆的墙体或楼板处设置预埋管或防护套管是规范强制性条文所要求的必须严格执行，并对具体做法进行严格交底。从节省成本和方便施工考虑，不需做绝热处理的风管建议设预埋管，临沂直缝焊风管，需要绝热的风管建议设防护套管；

(2) 施工过程中，监理单位应加强检查，发现问题应要求施工单位补设，防护套管钢板厚度不足1.6mm的应拆除返工。

临沂直缝焊风管-宏宾铁业风管加工由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司在法兰这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏宾铁业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：栾经理。同时本公司还是从事共板法兰风管，风管共板法兰，排烟共板法兰风管的厂家，欢迎来电咨询。