贵州粉尘防爆箱询问

产品名称	贵州粉尘防爆箱询问
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

(一)技术准备工作1.弄懂弄清设计图纸，主要包括:

(1)明确本工程的照明供电系统的形式及馈线和敷设方法。配电室至各层照明配电箱，照明配电箱至照明配电箱之间是电线还是电缆，电线或电缆等是穿管敷设、桥架敷设或封闭母线敷设中的哪一种;电线或电缆穿管敷设时，配管为明配或暗配。

(2)明确建筑物内各层各区域的照明配电箱与开关、插座、灯具间的管线型、规格和敷设方式。

(3)明确防爆照明配电箱、开关、插座和灯具等照明装置设各、元件和器材的型号、规格，明确安装方式为明装或暗装。2.审查设计图纸中的问题。设计图纸中的问题主要有:(1)电气施工平面图与电气系统图不相符合，电气施工平面图与土建装饰中的灯具等元件器材位置不相符合。(2)灯具与风口、自喷头、报警探测器的位置重渗，粉尘防爆箱，插座与采暖设备位置重合，开关、插座与管道等位置重合等。(3)没有将设计意图表达清楚，或缺图纸、缺管线等。3.明确现行规范的要求，参照国家的标准施工图册。确定工程的施工方法和质量捡查验收方法。

(二)照明配电箱安装1.照明配电箱的订货和验收。标准照明配电箱在订货时，应给制造厂方提供配电箱的型号、电气系统图和配电箱的面板颜色。假如设计或施工有其它要求时，应一并提出。非标准照明配电箱的订货时，应给制造厂方提供配电箱的电气系统图、外型尺寸、明装或暗装、立装或横装和配电箱的面板颜色。假如设计或施工有其它要求时，应一并提出。照明配电箱或其零部件，应按《电气照明装置安装的技术要求》对配电箱进行开箱裣查验收。验收时，应请求甲方(即建设单位)和质量监理单位参加

，合格后填写《设备开箱检查记录表》，各方签字盖章。未经开箱检查验收合格的照明配电箱不得进行安装使用。

防爆柜具有三种颜色之分：分别为黄、红、蓝三种。在购买的时候有很多工业不清楚自己是想要购买什么颜色，现在告诉您，黄色防爆柜是储放易然液体的，红色防爆柜是吃储放可燃性液体的，蓝色防爆柜防储放腐蚀性液体的。一般这种柜子的颜色主要看自己工业上储放的是什么物品而来选择颜色，再个就按消防检查来决定自己所需要的颜色。防爆柜具有以下特点：

1.钢板选材：从钢板的厚度、材质、产地等进行辨别，这些关系到使用电钻、切割和电锯等工具破坏时，防爆柜的承受能力。

2.成型及焊接：这一要素关系到柜体以及柜门与门框之间的间隙，过大则防撬功能减弱。

3.防锈处理：此道工序如处理不好，则会影响箱体的外观，严重者会造成功能上的损坏。

4.防火机构：这一要素也是防爆柜（箱）的蕞大特性，因其在箱体内用户无法察觉得到，但它正是防技术性开启的致命要害。

5.锁具：如果称防火机构是一个面，则锁具就是蕞重要的一个点，因破坏锁具及仿照钥匙就会破坏防火机构的心脏

6.辅助零配件：零配件的处理都要保证其性能的可靠，以应对千变万化的使用环境。

7.外观：防爆柜已逐渐摆脱笨重、单调，与家居环境有机结合是防爆柜产品的发展趋势。

9.售后服务：防爆柜是一种特殊商品，它一出现问题，必须要有专心、的售后服务队伍，才能随时确保用户无任何。南阳三禾防爆空调有限公司为你服务

粉尘防爆箱

三、操作准备

1.清点检查用工具、仪表、零部件、绝缘材料，检查验电笔是否保持良好状态。

2.需要停电检查前，应提前与有关部门(区队)取得联系。 四、正常操作

1. 电气设备人井前检查：

(1)井使用的电气设备必须对隔爆接合面的粗糙度、间隙及接线引入装置等隔爆部位进行详细检查。隔爆性能必须符合防爆标准的要求，严禁失爆设备入井。

(2)防爆电气设备人井前，应检查其“ 产品合格证 ”、“ 防爆合格证 ”、“ 及安全性能。

(3)必须填写人井设备检查记录，合格的设备方可签发人井合格证。

2.井下电气设备的检查：

(1)防爆检查员在井下检查电气设备时，应与所在地区负责人或维护人员一起检查。

(2)防爆正压柜周围环境是否清洁，有无妨碍设备安全运行和检修的杂物。

(3)是否有良好的通风散热条件，外壳有无缺损。

(4)安装是否牢固可靠，有无歪斜及震动现象。

(5)设备完好，符合防爆性能和要求，做到：

① 电源电缆、控制线和信号线电缆接线规范，引出引入密封良好，不用的喇叭口应用档板封堵严密，无失爆现象;

② 有无异常声响、过热、异味;

③ 控制部分、闭锁装罩、信号显示是否正常、有效;

④ 接地(接零)应规范、牢固、无锈蚀。

(6)防爆正压柜检查工作完毕后，填写检查卡片或检查记录。在检查中发现失爆或重大问题时，必须责令被检查单位当场处理，检查员在现场监督直至处理完后方可离去。

五、收尾工作

防爆检查员将防爆正压柜检查结果及处理意见向主管人员汇报，并填写检查报告单，送交有关单位限期解决。

贵州粉尘防爆箱询问报价由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三禾防爆——您可信赖的朋友，公司地址：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。