

## 多年经验|华达 通风系统施工 宿州通风系统

产品名称	多年经验 华达 通风系统施工 宿州通风系统
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

### 产品详情

对风口的外露表面部分，应与室内线条平行，严禁用螺栓固定风口表面，风口固定螺栓应隐蔽。整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形管按断面平均直径，矩形管按断面平均周长套用相应规定子目，其人工乘以系数2.5。风管制作与安装定额包括：弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。

风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，宿州通风系统，不得换算。安装隔振器的地面平整，各组隔振器承受荷载的压缩量均匀，不得偏心；隔振器安装完毕，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。金属空调器壳体、滤水器、溢水盘按施工图要求，查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量，酒店通风系统，非标准部件按成品质量计算。

风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。支、吊架间距应符合以下规定：风管水平安装，直径或长边尺寸小于400mm，间距不大于4m；大于或等于400mm，间距不大于3mm。风管垂直安装，间距不大于4m，但每根立管的固定件不少于2个。、圆形风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积，咬口重叠所占面积，咬口重叠部分也不增加。

吊架的吊杆应平直，螺纹完整、光洁。吊杆的连接采用搭接焊接，搭接长度不少于吊杆直

径的6倍，并在两侧焊接。各种阀件在安装前应检查结构是否牢固，调节装置是否灵活，调节阀应安装在便于操作的位置；防火阀安装前试验阀板关闭是否严密，防火阀沿风流方向安装，易熔片在迎风面端。安装隔振器的地面平整，各组隔振器承受荷载的压缩量均匀，通风系统检测，不得偏心；隔振器安装完毕，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。

电动机水平安装在滑座上或固定在基础上，通风系统施工，找正以通风机为准，且设在屋外的电动机设防雨罩。通风机的进风口、出风管等装置有单独的支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固；风管与风机连接时，不强迫对口，机壳不承受其它机件的重量。塑料风管、管件制作需要热煨，其木制胎具时，按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时，摊销 $0.06\text{m}^3/10\text{m}^2$ ；30平方米以下的按 $0.09\text{m}^3/10\text{m}^2$ 。

风管工程量计算，不分材质均以施工图示风管中心线长度为准，按风管不同断面形状（圆、方、矩）的展开面积计算，以平方米计量。各类风口散流器配合装饰工程进行，风口端面与顶棚，装在墙面的新风口与墙面保持水平。墙面的孔洞不得大于风口外边尺寸。风口的固定螺钉不得在风口底面，应固定在风口内侧面。吊架的吊杆应平直，螺纹完整、光洁。吊杆的连接采用搭接焊接，搭接长度不少于吊杆直径的6倍，并在两侧焊接。

多年经验|华达(图)-通风系统施工-宿州通风系统由合肥华达工业设备工程公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥华达工业设备工程公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!