

矩形铁皮风管生产厂 友顺风管安装

产品名称	矩形铁皮风管生产厂 友顺风管安装
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

矩形铁皮风管生产厂可以利用机械通风来实现，也可以利用自然通风来实现按系统特征不同，通风可分为全面送风，排风和送、排风三类。按作用机理不同，全面通风可分为稀释通风和置换通风两类。

(1)稀释通风 稀释通风又称混合通风，即送入比室内污染物浓度低的空气与室内空气混合，以此降低室内污染物的浓度，达到卫生标准。

(2)置换通风 在置换通风系统中，新鲜冷空气由房间底部以很低的速度($0.03—0.59\text{m/s}$)送入，送风温差仅为 $2—4\text{K}$ 。送入的新鲜空气因密度大而像水一样弥漫整个房间的底部，热源引起的热对流气流使室内产生垂直的温度梯度，气流缓慢上升，脱离工作区，将余热和污染物推向房间顶部，后由设在顶棚上或房间顶部的排风口直接排出。

室内空气近似活塞状流动，使污染物随空气流动从房间顶部排出，工作区基本处于送入空气中，即工作区污染物浓度约等于送入空气的浓度，这是置换通风与传统的稀释全面通风的大区别。显然置换通风的通风效果比稀释通风好得多。友顺通风加工通风管道，承接安装工程，欢迎来电咨询合作。

(1)、风管支、吊架位置应准确，方向一致，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固。

(2)、玻璃钢风管长度超过20m时，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。

(3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

(4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。

(5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向，同一区域内应该只有两个朝向（横向和纵向）。且风管支吊架间距应统一，均匀，弯头两端均应加设支吊架。

(6)、吊杆距横担的端头30mm；吊杆距风管外边（保温风管指保温层外边）30mm。（7）、安装期间，吊杆外留125px；安装、保温、打压等工作进行完，通过报验后，对吊杆进行切割，吊杆在螺帽外留2-3扣。

(8)、吊杆刷漆应均匀，颜色一致。风管安装完后，补刷一遍防锈漆。

(9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m，防晃支架不得少于一个。

矩形铁皮风管生产厂设计遵照这个规范：先确定风速（同一条管道中是定值），再根据实际风量计算管径，公式：风量=截面积*风速

常用矩形铁皮风管生产厂的支架如下：

薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托支架算。

塑料通风管道制作安装，不包括吊托支架，可按相应定额以"100kg"为计量单位另行计算。

不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架，可按相应定额以"100kg"为计量单位另行计算。保定市友顺管道设备制造有限公司从业多年，经验丰富，安装通风管道，欢迎来电咨询合作。