

操场塑胶跑道每平方米 合肥乘林

产品名称	操场塑胶跑道每平方米 合肥乘林
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

产品详情

塑胶跑道胶粘剂制造过程中，影响胶粘剂质量因素：

反应原料配比：反应原料配比是关键工艺条件。它不仅关系到生产成本，更重要的是直接影响胶粘剂的质量。第二号反应原料配比为1佳。即MDI 多元醇 三氯1乙烯 三乙1醇胺=15 30 2 3

搅拌速度：搅拌速度的控制在反应初期，反应体系粘度较小，随着MDI的加入，粘度增加。若搅拌速度太慢容易使反应物料分散得不均匀，会发生因反应不均匀而造成的局部粘度过大现象。若搅拌速度过快，容易使反应液起沫、飞溅，釜壁易结膜，影响传热。实践表明，搅拌速度控制在100~200r/min为宜。

塑胶跑道施工砼工程：将铺筑砼的材料至少在28天前通过试验进行混合料组成配合比设计，并将试验单报监理工程师批准。本工程采用搅拌站集中搅拌混凝土，搅拌时要按要求严格控制配合比。砼混合料用自卸汽车运至浇筑现场，自卸汽车应防止漏浆并应防止离析，冬季施工必要时应有遮盖或保温措施，出料及铺筑时的卸料高度不应超过1.5m，当有明显离析时，应在铺筑时重新拌匀。采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耨耙，防止砼拌和物离析。用平板振动器配合排式振捣机振捣，这些机械完满足本工程砼的施工要求。每一位置振捣的持续时间应以混合料停止下沉，不再冒气泡并泛出砂浆为准，不宜过振。振捣时辅以人工找平，并随时检查模板有无变形及松动。采用辊轴式水泥砼路面摊铺整平机整平，当烈日曝晒或干旱风吹时，应搭设遮荫棚施工。表面抹平后按图纸要求的表面构造深度沿横坡方向采用滚动压纹器在砼表面沿横向制作纹理，以达到砼路面的抗滑要求。砼面板做面完成后要及时铺草袋并洒水养护。

塑胶跑道施工方案

开工前的准备工作:承包人驻地建设,进场后抓紧进行项目经理部驻地建设及加工制作间的建设。项目经理部及施工队的临时住房在外租用房屋。设备进场,所有施工设备均在开工后两天内全部到达施工现场。

施工测量:平面控制使用全站仪用坐标法进行放样,标高用水准仪测量。核实跑道中心线,对设计部门提供的导线点和水准点进行全1面的复测和加密,并对中线与边线进行复核。按设计图纸提供的路中心坐标,计算各桩号坐标,操场塑胶跑道每平方米价格,编制计算程序,对平曲线各要素点的计算。增设水准点,在比较稳定地段增设永久性水准点,以便施工测量尽可能少转站点。

操场塑胶跑道每平方米价格-合肥乘林(推荐商家)由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。合肥乘林——您可信赖的朋友,公司地址:合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号,联系人:董经理。