

郑州燃烧机 永焰热能 燃烧机维修

产品名称	郑州燃烧机 永焰热能 燃烧机维修
公司名称	郑州永焰热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州航空港区华夏大道贰仟家物流园
联系电话	13140001937

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州永焰热能设备有限公司

我们的技术人员在每次的安装调试中会遇到各种的问题，所以积累了很多关于燃烧机试机前操作的经验，接下来就让郑州永焰热能设备有限公司分享一下关于试机前都有哪些准备工作。

1. 检查燃烧机燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅，按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下；管路及接头法兰等有无松动、泄露现象，现场闻嗅无天然气添加臭味；油炉及空分站周围无动火作业及明火，如有必须予以隔离或清除。
2. 查看燃气压力处于正常，燃气柜调压后压力0.03~0.05MP。
3. 从燃气进气阀前放空阀放气排空1~2分钟，确保管路中无混合空气，开始或长时间未使用应适当延长排空时间。
4. 检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱，静电接地极接地可靠。
5. 导热油泵处于启动状态，且压力、流量正常。

以上就是关于燃烧机试机前的准备工作，希望分享能很好的帮助到大家，欢迎来郑州永焰热能设备有限公司详细了解。我们以诚信为本，创新为魂，为客户创造更好的使用体验。

在调节燃烧机的大火力出力时，要根据加热设备的负荷，从比较小的负荷逐渐调整到大的负荷，并根据情况调整伺服电机和风门。您知道还要注意什么吗？下面我们一起来看看吧。

- 1、观察火焰是否有局部着火、火焰燃烧不充分、振动等现象。
- 2、调整后，需要进行多次点火，看点火是否良好。

【郑州永焰热能设备有限公司】生产的燃烧机有着较好的使用效果，如您有需要的话，欢迎您随时联系我们！我们将竭诚为您服务！~

燃烧机整个操作过程中控制盒按既定先后次序支配不同的组件工作，那么就让郑州永焰热能设备有限公司跟大家分享一下燃烧器的操作方法吧。

（1）接通电源，燃烧机的马达转动，开始吹风程序。油泵开始运行，但由于电磁油阀未通电，在吹风程序当中一直没有燃油输送至油嘴。

（2）点火用变压器亦同时通电，在点火电极前端产生电弧。

（3）吹风程序持续约 13 秒，然后电磁油阀通电打开而油泵输出燃油至油嘴，经雾化后喷出油雾，被点火电极前端的电弧点燃而形成火焰。

（4）在电磁油阀通电约 2 秒后，点火用变压器停止通电。

（5）如果是配用了恒温器，炉温升至恒温器所调校的温度时，燃烧机停止操作。稍后当炉温下降而至恒温器上所调校的重开温度时，燃烧机恢复操作。

以上就是燃烧机的基本操作方法，郑州永焰热能设备有限公司与多家企业建立了长期的合作关系，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务，来开拓更广阔的大市场。