

贝雷梁出租租赁「多图」

产品名称	贝雷梁出租租赁「多图」
公司名称	河北秋实建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇小屯村716号
联系电话	15133707899 15133707899

产品详情

贝雷片是组成的主要部分“321”钢桥是在原英制贝雷桁架桥基础上，结合我国国情和实际情况研制而成的快速组装桥梁，于1965年定型生产，在我国得到了很大发展，广泛应用于，战备、交通工程、市政水利工程，是我国应用为广泛，的组装式桥梁。具有结构简单、运输方便、架设快捷、载重量大、互换性好、适应性强的特点。“HD200”型装配式公路钢桥增加了桁架高度，提高了承载能力，增强了稳定性，增加了疲劳寿命，提高了可靠度。与321型钢桥相比，贝雷梁出租租赁，在相同组合情况下，强度提高了33%，刚度提高了2.3倍。适用范围单车道桥面净宽4.2M，组合跨径9.14-76.2M，双车道桥面净宽7.4M，组合跨径9.14-57.91M。

贝雷片联接固定支架与提升弦杆

贝雷片联接固定支架与提升弦杆的撑架地脚螺栓，务必在提升弦杆与更加联接以前，事先安装在提升弦杆上，不然装固定支架时地脚螺栓将没法插进。?有提升弦杆公路桥梁的组装，和非提升公路桥梁的组装程序流程基本一致，仅仅要提升组装提升弦杆工作。?贝雷片针对提升的单面公路桥梁，一般选用一体式组装、半一体式组装或单独预制构件组装。一体式组装是将提升弦杆与更加事先用弦杆地脚螺栓连好后再一起组装，这类方式提升组装速率，但更加预制构件偏重，实际操作较艰难贝雷片半一体式组装，是将下弦提升弦杆与更加事先用弦杆地脚螺栓连在一起，待组装好后，再组装更加上发条提升弦杆单独预制构件组装是将更加平放到组装部位处，先组装下弦提升弦杆，再把更加垂直于组装更加上发条提升弦杆，这类方式工作程序流程较繁，但单独预制构件偏轻，实际操作较轻巧。不管选用哪样方式，规定组装精、快速、全性。一般选用一体式组装方式。

贝雷片的安装拆卸事项说明

- 1、按照施工方案的要求作业;
- 2、安装拆卸人员必须按高处作业要求挂好安全带;
- 3、组装后必须进行空载，加载的有效超载试验，并设防雷装置;
- 4、安装拆卸过程中，严禁人员在架体下面穿越;
- 5、贝雷片拆除应按规定从上至下，物件放下应有相应的安全措施，不得随意抛落任何构件;验收合格方向进行作业，未经验收或验收不合格不准进入下一道工序作业。

贝雷梁出租租赁「多图」由河北秋实建筑设备租赁有限公司提供。河北秋实建筑设备租赁有限公司为客户提供“建筑设备,建筑器材租赁销售”等业务，公司拥有“秋实建筑”等品牌，专注于金属建材等行业。，在河北省沧州市献县河城街镇小屯村716号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：经理。