

# 方形无缝雨水管

产品名称	方形无缝雨水管
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

## 产品详情

### 施工方案

首先放出基坑开挖中线及边线，复核无误后报监理工程师检查认可。

复测原地面标高，并用竹桩每10米一点标出相应开挖位置的开挖深度。检查井的地面标高与路面设计标高一致，路面施工尚未施工至设计标高时，可暂时施工至现状地面，待道路实施完毕后升高至道路设计标高。管槽开挖管槽拟采用PC—200反铲挖掘机进行开挖，开挖沟槽挖深超过1.5m时，采用密板支撑，槽深小于1.5m时，采用大开挖，边坡为1：1。遇有地下水应进行施工降水处理，保证干槽施工；沟槽上堆土坡脚距槽边2m以上；开挖时人工结合进行修底修坡，挖出的土方根据实际施工现场其它的路槽回填情况进行场内土方的平衡调配。机械开挖至设计槽底标高以上20cm左右，再用人工进行修底修坡，以防槽底土和边坡土因机械操作而受扰动。人工修整槽底时，预留3cm~5cm的高度作为压实沉降量，基槽开挖完成后，槽底用蛙式打夯机进行压实。

如需了解更多雨水管的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 雨水管施工方法

首先配合土建预留、预埋，凡安装图上有而土建图没有设计的，应及时和土建联系预留、预埋工作，协商各自的范围及责任，以免发生错误和遗漏。

预埋套管及管道属于特殊工序，施工项目部应首先写出《特殊工序施工措施》。经审批后方可施工。在预埋时，要进一步核实预埋位置和尺寸，要有专人监护，以防预埋件移位或损坏。

建筑给排水安装基本要求按《采暖与卫生工程施工及验收规范》执行，由于新材料发展很快，新的规范没有出版的情况下，可参照生产厂家编制的技术要求进行。

地漏安装应结合土建完成面，施工时与土建配合。

立管加套管穿楼板时，按广州市质量通病防治方法处理。

如需了解更多雨水管的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 方案

采用轻型井点降水和明排相结合的方法进行降水

井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m，且降水深度不超过6m时，可采用单排井点，设在地下水上游一侧。

井点管施工工艺流程是：放线定位 铺设总管 冲孔 安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封 用弯联管将井点管与总管接通 安装集水箱和排水管 开动真空泵排气，再开动离心水泵抽水 测量观测井中地下水位变化。

井点管埋设，成孔用冲击式或回转式钻机成孔，孔径为300mm，井深比井点设计深50cm；洗井用0.6m<sup>3</sup>空压机或水泵将井内泥浆抽出；井点用机架吊起徐徐插入井孔中央，使露出地面200mm，然后倒入粒径5~30mm石子，方形无缝雨水管多少钱，使管底有500mm高，再沿井点管四周均匀投放2~4mm粒径粗砂，上部1m深度内，用粘土填实以防漏气。

如需了解更多雨水管的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

方形无缝雨水管多少钱由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。联盛科莱德(北京)新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联盛科莱德——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区工业区联盛科莱德新型建材，联系人：刘经理。