

玻璃钢一体化提升泵站 武汉巨丰

产品名称	玻璃钢一体化提升泵站 武汉巨丰
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

一体化预制泵站平面布置应符合下列规定：

- 1 潜水自耦式安装的水泵，其平面布置可不考虑水泵维修空间，只满足水泵安装和水力流态要求；
- 2 干式安装的水泵，平面布置应需考虑水泵安装和水泵吸水管流态要求；
- 3 水泵配套风冷电机时，泵站平面布置还应满足水泵的散热要求；
- 4 模块化湿井泵站平面尺寸和布置应满足水泵和格栅等主要设备安装、提升和日常运行要求；

泵坑回填与压实

- 1、泵坑回填应在泵站筒体安装无误后进行。
- 2、回填材料宜为卵石、石沙、碎石类土、沙土，颗粒尺寸不宜超过13~25mm。
- 3、回填宜分层逐一回填，每层高度不宜超过30cm，回填土压实度应符合设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202中6.3的规定。

4、坑内的进出水管处回填土应压实。回填层到泵筒体距离顶面30cm时，严禁使用夯土机等设备。

5、回填质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和《建筑工程质量检验评定标准》GB50300的规定。

一体化预制泵站的调试前应进行下列检查：

1 设置、安装是否正确；

2 可能产生真空的管路，真空破坏阀应有足够的过流面积，玻璃钢一体化提升泵站，动作应准确可靠；

3 进、出水管路上的阀应完全开启，其它装置均应处于正常工作状态。

机电设备安装、调试必需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备的要求。

泵站调试按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

玻璃钢一体化提升泵站-武汉巨丰(图)由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨丰——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号，联系人：祁总。