

# 郑州HDPE给水管价格pe管160生产厂家

产品名称	郑州HDPE给水管价格pe管160生产厂家
公司名称	河南鑫楠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:河南 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2楼（注册地址）
联系电话	18039200428 18203668906

## 产品详情

Pe管脆裂温度低，因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道预热。pe管用途，使用在建筑给排水、采暖、输气管，电工保护套管、工业用管、农业用管、城市供水、城市燃气供应及农田灌溉等领域。pe管的使用时间长，正常的情况下可使用60年。PE给水管每根长度是6米，方便运输省成本，连接方便施工快，热熔管件都可行。pe管柔韧，铺设时方便成本低。pe给水管严格控制沟槽开挖放坡系数，按设计的放坡系数挖够宽度，开挖时应注意沟槽土质情况，应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数，以槽边塌方。hdpe给水管沟槽开挖的土方直接装车外运，外运地点由业。当沟槽开挖遇有地下水时，设置排水沟、集水坑，及时沟槽内地下水的排水降水工作，并采取先铺卵石或碎石层的地基加固措施。由于管道中线桩在施工中要被挖掉，因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩，测设中线方向控制桩，采用延长线或导线法，测设附属构筑物位置控制桩，采用交会法或平行线法。施工过程中的测量要槽底程的确定，机械开挖，采用跟机测量，随挖随测。管道安装进行复测，发现问题及时处理，使管底程控制在允许偏差范围内。hdpe给水管施工，沟槽回填注意事项，进行闭水试验验收合格，及时进行沟槽回填。回填土根据实验室确定的干密度和含水量进行分层夯实，规范要求的压实度指标。填土上方计划修路者其压实度为95，填土上方不计划修路者其压实度为90。沟槽回填从管顶基础部位开始到管顶范围内采用人工回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，采用碎石屑、粒径于40mm的砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。