

中恒钢结构活动板房 工地围挡安装 重庆工地围挡

产品名称	中恒钢结构活动板房 工地围挡安装 重庆工地围挡
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区 百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

(3)挡墙的设置：首先用彩钢板和U型槽管组成框架，在长向加设一道横撑，将彩钢板用自攻螺丝固定在U型槽架上，要求须牢固；然后用镀锌铁丝将做好成片的彩钢围挡固定在横杆上；为防止大风影响，考虑每片彩钢围挡间隔10cm，以增加围挡墙的整体抗风性。

(4)围挡的支撑：为了围挡墙的牢固性，工地围挡结构，防止被风吹倒，每间隔6m设置一道钢管斜撑；斜撑上部用架扣固定在顶层横杆上，底部将底板用膨胀螺丝固定。

(5)围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔断反光锥用于夜间警示。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用反光锥用于夜间警示。

彩钢围挡日常维护及管理所设围挡按照‘谁设置、谁管理’的原则进行管理。施工现场围挡安排好专人进行维护，保持围挡完整、清洁、美化、无破损，并在施工结实后予以拆除清理现场，工地围挡工程，保持文明现象，达到文明施工标准。

或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

1、在原图地面上砌筑围墙时，重庆工地围挡，基础开挖深度应不小于400mm，施工顺序为：先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础，收台砌一层370砌筑500高的240宽是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆围墙压顶。

中恒钢结构活动板房(图)-工地围挡安装-

重庆工地围挡由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司是河南 安阳,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中恒钢结构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中恒钢结构更加美好的未来。同时本公司还是从事安阳打包箱，方舱厂家，折叠箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。