

东城区桁架楼承板厂家「多图」

产品名称	东城区桁架楼承板厂家「多图」
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

楼承板安装工艺

目测:板材平面度应小于3mm，不应有明显凸凹不平、扭曲变形，镀锌层应大于120g/，不能有划伤、划痕，残留二宝焊渣。焊点应牢固。表面不应有影响水泥凝固的污染物。

楼承板的施工工艺流程大体是这样的:弹线 清板 吊运 布板 切割 压合 侧焊 端焊 留洞 封堵 验收 栓钉 布筋 埋件 浇筑 养护。当然这么多的流程是离不开好的劳动组织，以下过程也可按照现场实际情况另行处理。劳动组织要分两组，

一组负责运料，包括清料、倒运，直至按照施工进度准确无误地将楼承板吊运至施工部位，包括起重工为5人;

二组负责铺设，包括布筋、裁切、安装、留洞。每3人为一小组，负责一个节间，桁架楼承板厂家，4个小组在同一作业层同时作业。下道工序绑扎钢筋与浇筑混凝土时应留派专人对铺设的楼承板加强维护。

楼承板的研制历史

楼承板分为:开口楼承板、缩口楼承板、闭口楼承板三代产品。

一代的开口楼承板:只是作为楼板的长久性模板使用，无法与混凝土共同作用，受力分析复杂，所以此类楼承板仅作为施工中长久性模板使用，在混凝土达到75%强度后该板已不起任何作用，预算部门统计过，工程中此类楼承板整体造价是现浇建筑造价的1.6倍。包括YXB76-305-915、YXB51-305-915、YXB75-200-600、YXB50-250-750、YXB35-125-750;

楼承板中专人对铺设的楼承板加强维护做法2

(1)在堆料场地将楼承板分层分区按料单清理出，并注明编号，区分清楚层、区、号，用记号笔标明，并准确无误地运至施工特定部位。

(2)吊运时采用专门软吊索，以保证楼承板板材整体不变形、局部不卷边。钢结构设计多层的一般采用3层一节柱安装工艺，(单层的就不用多说了)安装楼承板时与钢结构柱梁同步施工，至少应相差3层。因此楼承板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，而起重工应分层在梁柱间控制。

东城区桁架楼承板厂家「多图」由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。北京海强金诺国际轻钢板材有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京海强金诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：白先生。