

环氧地坪地面工程铺设安装 上饶地面工程 永康体育儿童游乐设施

产品名称	环氧地坪地面工程铺设安装 上饶地面工程 永康体育儿童游乐设施
公司名称	萍乡市永康体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市安源区五陂下镇五陂村清湖冲52号
联系电话	18897992568

产品详情

2、基层检查与处理：

2、基层检查与处理：基层处理指铺装塑胶跑道工程的基础，上饶地面工程，基层处理包括：清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物;减轻或消除表面缺陷;改善基层表面的物理或化学性能。冬季施工当底材湿度过大温度过低时，水泥底材多部分有发白现象;底层的干燥不易判断时，一般确保保养期冬季为30天以上;

3、塑胶跑道材料施工：针对塑胶跑道材料系统地施工，冬季施工前应确保基础干燥和基础表面温度，当白天温度低于10高于5度时，环氧地坪地面工程铺设安装，尽量在中午到下午3点前施工，夜间低温度应高于零度，否则不可施工，避免被冻。

二、100m直跑道

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，丙烯酸球场地面工程承接价格，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

三、跳远场

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，塑胶跑道地面工程多少钱一平，助跑跑道宽1.22m，跑道做法同主跑道，起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层，砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

四、跳高区、铅球区

分别位于环行主跑道的两个半圆区内，基层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚红色塑胶面层，局部加厚为20mm，铅球投掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色，投掷圈垫层为100厚C15素砼垫层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

低温度的冬天，塑胶跑道施工注意事项！天气气候是影响室外施工的重要因素，非正常天气情况下塑胶跑道施工对塑胶跑道有一定的影响，下面我们介绍下在冬天对塑胶跑道施工有哪些要求，冬天的主要特点就是低温，但是影响它的物理性能!那么，低温度的冬天，塑胶跑道材料应该怎么样施工呢?塑胶跑道材料又应该如何储存呢?

1、严格按产品施工环境要求施工，塑胶跑道一般面积较广，施工周期场相对较长，需要做好施工计划，合理安排施工时间，同时做好冬季防寒措施。现场监理责任心强，不能因为赶工而在不适合的环境下施工，以免影响品质，我们要追求时间的同时追求品质!

环氧地坪地面工程铺设安装-上饶地面工程-永康体育儿童游乐设施由萍乡市永康体育设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。萍乡市永康体育设施有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为游艺设施具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!