

# 锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋接头部品化成组钢筋连接

产品名称	锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋接头部品化成组钢筋连接
公司名称	上海向真新材料科技有限公司
价格	60.00/个
规格参数	向真:36 直径:40 上海:50
公司地址	浦东新区周浦镇康沈路1445弄68号16幢215室
联系电话	021-54953287 13917987669

## 产品详情

钢筋连接的快速高效、安全、降低施工成本，采用锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋接头部品化成组钢筋连接有着很大的优势。

上海向真新材料科技有限公司，锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋连接接头技术，钢筋工程工业化，部品化成组钢筋连接，钢筋对中性要求不高，连接容差大。整体吊装部品化节段钢筋连接。施工效率高，降低高空作业风险，缩短工期，降低施工成本。部品化钢筋在地面胎架上进行节段钢筋绑扎，验收合格后分块吊装，解决了钢筋高空绑扎效率低、风险高的问题，有利于推进施工进度。

钢筋部品化是指将整体桥塔钢筋部品沿高度方向划分为多个钢筋部品节段，任一钢筋部品节段的施工方法包括：在地面工厂内依次加工钢筋单元件钢筋网片和钢筋块体，将钢筋块体运输至施工区域并拼装成钢筋部品节段，将钢筋部品节段整体吊装上塔，对钢筋部品节段进行线形调整后对接安装。

锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋连接接头进行节段间连接，主塔钢筋部品化施工，将钢筋绑扎、钢筋焊接、垫块安装、预埋件安装等大量高空作业转为地面作业，可减少高空作业人员达60%以上，既降低了安全风险，又提升了工程质量。部品钢筋智能建造技术也显著提高了超高混凝土桥塔施工标准化程度及工业化水平，提升了工程建设品质和施工效率。

钢筋部品吊装，并实现对接工艺。

锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋连接接头技术可以通过连接中简单调整连接件相对位置，可将对接钢筋上下螺纹轨迹线不共线调整成共线！可完全解决建筑工业化施工中的部品成束钢筋连接问题。

锥套锁紧钢筋接头轴向挤压钢筋连接接头，不需要使用其他电力工具进行连接，风雨无阻，可全天施工，安装无污染符合相应的环保要求，无明火操作。

钢筋工程工业化部品化成束钢筋连接的优势：

1、缩短钢筋工程施工时间，2、工厂化、机械化替代人工现场作业，3、提高钢筋工程施工质量和安全性，4、提高施工效率，减少现场施工强度，5、减少现场吊车使用频率，6、缩短工期、降低施工成本。