

预制检查井生产厂家 南京预制检查井 秦旭环保

产品名称	预制检查井生产厂家 南京预制检查井 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

室外检查井井筒安装注意事项

室外检查井 井筒安装：1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以确定时，井筒长度可适当预留余量。2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时，不得使用重锤敲打，预制检查井生产厂家，应采用收紧工具。回填：1、回填应在排水管线验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内积水。3、回填材料：从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、高（中）钙粉煤灰，南京预制检查井，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。4、回填土不得采用淤泥，垃圾和冻土等，并不得夹带石块，预制检查井，砖及其他带有棱角的硬块物体。5、在当地大冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。6、回填应采用人工分层对称回填，其密实度与管道回填一致，严禁机械回填。

雨水检查井和污水检查井的特点及用途

一、检查井的特点：雨水检查井的井底高度与雨水管道的一半相平，就是雨水管通过井的时候，管子的上半部分是露出井底的。污水检查井的井底高度与污水管顶平，预制检查井价格，就是污水管通过井的时候，整个管子都是在井底以下。当然，这个流槽不是水管，而是做井的时候砌筑或混凝土浇筑而成。都是做成"U"型。市政井的井底不是平的，不是我们想象的管子接进井里就完事了，它的做法是有很严格的规范做法。

二、检查井用途：检查井是用于在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径

或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作检查用的一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。水泥一体井是指构成井的主要井座部分采用一次注塑成型，井筒口采用360度环型承载平台，井身及井座底部采用网状加强筋，各承口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况，检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。

回填钢筋混凝土检查井室需要注意什么？钢筋混凝土检查井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行；当不方便同时进行，应保持台阶连接；钢筋混凝土检查井室周围的回填压实时应沿井室中心对称进行，不得漏夯；回填材料压实后，应靠近井壁。一、管道安装完毕，经检查验收合格后，进行回填工作。二、回填需要拆除固壁支撑时，应先下后上拆除。三、回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土和有机物。回填土不得夹有大块砖石，大块土必须在10厘米以下才能回填。四、管坑两侧回填石屑至管顶30cm，回填时两侧同时进行，防止管道位移，并用水冲实，管顶30cm以上回填土并分层夯实，密实度必须符合路基设计要求。五、沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高到低进行，虚铺层厚度为30cm。六、换填砂卵石应按规定分层用平板振动器或手扶轻型打夯机夯实，每层虚铺厚度不得超过300mm。

预制检查井生产厂家-南京预制检查井-秦旭环保由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖秦旭环保科技有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!