

厂房排烟通风安装公司 艾特源通风实力商家

产品名称	厂房排烟通风安装公司 艾特源通风实力商家
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，苏州排烟通风安装公司，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，车库排烟通风安装公司，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

1、通风、空调系统实测的总风量过大

1.1、表现形式：风机运转正常，电机运转电流超过额定电流，各风口的出口风速较大。

1.2、危害性：通风、空调系统在试车或实验调整过程中，如电机长时间处于超负荷运行，电机将会烧毁。

1.3、产生的原因分析：

- 、对于空气洁净系统是由于各级空气过滤器的初阻力小；
- 、系统总风管无调节阀或调节阀失灵；
- 、风机选用不当。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

立管安装：丝扣连接管道安装。每层从上至下统一吊线，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装，丝扣外露2-3扣，清除麻头，校对预留口的高度、方向是否正确，然后固定。外露丝扣、镀锌层破坏处或无缝钢管（经外表除完锈后）刷好防锈漆。水平支管用出口均加好临时丝堵，立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

离心式通风出口风量不足

- 1、表现形式：风机的电机运转电流比额定电流相差较多，厂房排烟通风安装公司，系统总风量过小。
- 2、危害性：系统的总风量不足，空调或洁净房间的温湿度或洁净度无法保证。
- 3、产生的原因分析：
 - 、风机转速丢转过多；
 - 、风机的实际转数与设计要求的转数不符；
 - 、风机的叶轮反转；
 - 、系统的总、干、支管及风口风量调节阀没有全部开启；
 - 、风管系统设计不合理，局部阻力过大；
 - 、设计选用的风机压力过小。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

TDC 连接是插接式风管法兰连接。这种连接方法适用于风管大边长度在1500 ~ 2500 mm之间的连接。

(1) 根据风管四条边的长度，分别配制四根法兰条；

(2) 风管的四边分别插入四个法兰条和四个法兰角；

(3) 检查和调校法兰口的平整；

(4) 法兰条与风管用空心拉铆钉铆合；

(5) 两段风管的组合。法兰面均匀地填充密封胶，组合两个法兰并插入法兰夹，四个法兰角上紧螺栓，后用于手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧。

(6) 对于公共层的较大风管，当风管大边长度超过2500 mm，仍采用角钢法兰连接。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

风管部件的安装

1、矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管导流片。

2、风管外观质量应达到折角平直，圆弧均匀，二端面平行，无明显翘角，食品厂排烟通风安装公司，表面凹凸不大于10mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm。

3、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固，每个系统不少于1个。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

风管过墙套管

1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管。

2、管道穿墙或楼板处必须设置套管，其内径应比管道（不保温）或保温层外径大20-30mm。安装在墙体内部的套管，其两端应与墙饰面相平；穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管内。在保温工程竣工后，套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧。

厂房排烟通风安装公司-艾特源通风实力商家由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司位于江苏省苏州吴中区木渎镇华夏五金城13幢15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾特源暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。艾特源暖通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾特源暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。