

钢结构工程公司 亚工钢结构 宁波钢结构工程

产品名称	钢结构工程公司 亚工钢结构 宁波钢结构工程
公司名称	浙江亚工钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区星桥北路星旺产业园
联系电话	15068181996 15068181996

产品详情

钢结构工程钢结构工程

(1) 大量建筑钢材内部结构存有的夹层归属于钢厂本身在冷轧中产生的产品质量问题，已经超过规范化的规定，宁波钢结构工程，有权要求钢厂派人来核查，同钢厂商议退货或调货解决。(2) 假如夹层总数偏少能够征询技术部门与业主的建议，将反馈机制给钢厂，对遇到的问题采用工程施工防范措施，也可以根据无损检测技术得到的结果，在出现问题部位选用气刨所有刨开，超出自身深度，随后用等抗压强度焊材开展添充，完成后对表面进行修复，在规定时间之后进行NDT检验，并且对同样的预制构件抽样开展理化检测，实现设计标准规定能够正常使用。(3) 在工程监理的见证下将这个零部件切掉，钢结构工程，再次换掉符合要求的板才，钢结构工程公司，换下来的零部件用作非载重与非关键部位或做为辅助材料应用，结束后在规定时间之后进行NDT检验，认真检查。

钢结构工程钢结构工程

关于钢结构工程的涂装质量，应抓好以下工作：

- (1) 对钢构件的除锈质量按照设计要求的等级进行严格的验收；
- (2) 检查涂装原材料的出厂质量证明书，钢结构工程找哪家，防火涂料还要检查消防部门的认可证明；
- (3) 涂装前清除构件表面的泥土、油污等杂物；
- (4) 涂装施工应在无尘、干燥的环境中进行，且温度、湿度符合规范要求；
- (5) 涂刷遍数及涂层厚度要符合设计要求；
- (6) 对涂层损坏处要做细致处理，保证该处涂装质量；
- (7) 认真检查涂层附着力；

(8) 严格进行外观检查验收，保证涂装质量符合规范及标准要求。

钢屋架安装工艺流程：

作业准备 屋架组拼 屋架安装 连接与固定 检查、验收 除锈、刷涂料

钢网架结构拼装工艺流程：

作业准备 球加工及检验 杆加工及检验 小拼单元 中拼单元 焊接 拼装单元验收

钢网架结构安装工艺流程：

放线、验线 安装下弦平面网络 安装上弦倒三角网络 安装下弦正三角网络 调整、紧固
安装屋面帽头 支座焊接、验收

焊接球地面安装高空合拢法工艺流程：

放线、验线 安装平面网格 安装立体网格 安装上弦网格 网架整体提升 网架高空合拢
网架验收

钢结构防腐涂装工艺流程：

基面清理 底漆涂装 面漆涂装 检查验收

钢结构防火涂料涂装工艺流程：

作业准备 防火涂料配料、搅拌 喷涂 检查验收

钢结构工程公司-亚工钢结构-宁波钢结构工程由浙江亚工钢结构有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
浙江亚工钢结构有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!