

AAC墙板厂家 河北AAC墙板 山河吉瑞

产品名称	AAC墙板厂家 河北AAC墙板 山河吉瑞
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11
联系电话	18920779857 18920779857

产品详情

墙板初步拼装好后，要用用铁撬进行调校正，用2M的直靠尺检查平整度和垂直度。墙板校正后，AAC墙板厂家，用木楔临时固定墙板。与楼板(底部和顶部)、相邻两块墙板、墙板上下连接等除用聚合物水泥砂浆粘接外，还应用200~250mm长 6或8钢筋做加强处理(钢筋放入墙板内应大于100mm)。125mm厚以上的板需要打入2根钢筋。再用上述接缝料安装墙板后，河北AAC墙板，花去凸出墙板面接缝砂浆，并勾出接缝口，AAC墙板批发，一般低于板面4~5mm，此步骤是为做墙板的接缝处理而考虑的。

AAC板施工流程

AAC板施工流程如下：1.基层处理。首先，清理墙面上的各种污物和灰尘要全部清理干净；其次，检查毛坯房墙体的平整度和水平垂直度是否符合要求，AAC墙板价格，如有需要应使用水泥砂浆进行找平处理。这些工作是为了保证后期墙体材料的安装质量和效果。在完成这项工作时需要注意保持基面干燥无水气、牢固不松动等条件，否则会影响到后续的施工质量和使用寿命。同时需

要在施工过程中注意安全问题，例如佩戴好相应的防护用品（如手套）以防止被粉尘或涂料溅入眼睛或其他敏感部位造成伤害。如果有松动的材料应及时进行处理或者更换以保证工作的稳定性。

板材运输及现场吊运：

根据工地要料计划用汽车按时送到工地，装车时板材包装捆扎固定。板材运到工地现场后进行验收，对合格材料通过卸货叉车卸至地面并运至材料堆放区，卸货时注意板材不要碰撞，凡有贯穿裂缝和碰伤、损坏严重的板材，工程中严禁使用，小的破损可以先在现场用修补砂浆修补，合格后方可上墙。现场堆放的场地应坚实、平整、干燥。堆放时应按规格、等级分类堆放，底部不得直接着地，需加设垫块或垫木;底部板离板端约600mm处设置100mm*100mm的垫块或方木。板材由料场通过现场垂直运输设备（塔吊）运至各施工楼层。

AAC墙板厂家-河北AAC墙板-山河吉瑞(查看)由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司是从事“ALC隔墙板,混凝土隔墙板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。