

武汉商品砼 商品砼 中意实业欢迎来电

产品名称	武汉商品砼 商品砼 中意实业欢迎来电
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中意世兴实业（武汉）有限公司

混凝土冬天施工：

- (1)室外日平均气温连续55d稳定小于+5℃，即进入冬天施工。
- (2)加热原料、拌和、运输、浇筑养护等，应按冬季施工方案施工。混凝土出机温度不能低于防冻剂混凝土出机温度。 $+10^{\circ}\text{C}$ ，入模温度不能低于 $+5^{\circ}\text{C}$ 。
- (3)冬天认真检查外加剂掺量，蔡甸普通商品砼，测量水和骨料的加热温度，及其混凝土的出机温度、在模具温度下，骨料务必清理，不含冰雪等冻结物，混凝土搅拌时间比常温延长50%。
- (4)混凝土养护应做好温度测量记录，初始养护温度不能低于防冻剂规定温度，蔡甸商品砼厂商，当温度小于防冻剂规定温度时。强度不可小于4MPa。
- (5)拆除模版和保温层时，应将混凝土冷却至 $+5^{\circ}\text{C}$ 拆模后，混凝土表面温度与环境温差超过 15°C 表层应覆盖维护，使其渐渐地冷却。

预拌混凝土厂分固定式、半移动式 and 移动式三种。

固定式规模较大，每小时产量一般为 100 ~ 120m³。

固定式预拌混凝土工厂按工艺流程又可分为单阶式和双阶式两类。

典型的单阶式工厂是一座混凝土搅拌楼，通常分为五、六层，工艺流程自上而下。顶部是贮料层，运入各种骨料及水泥并分别存在贮料斗内。水由管道送入水箱。其下为配料层，有控制室及自动配料秤，将水泥、各种骨料和水按比例称量。再下为搅拌层，装有搅拌机，配好的原材料经过料斗卸入搅拌机拌和均匀后卸入出料斗，商品砼，通向底层装入各种运输车辆；运往灌筑地点。

双阶式工厂的特点是低料仓，原材料分两次提升。厂房高度降低，平面布置灵活，可节省投资。

半移动式一般采用简易厂房，生产设备可以拆卸，转移后再组装。每小时产量一般为60 ~ 80立方米。

移动式

厂内不设搅拌系统，把砂、石和水泥的贮仓、称量和传送系统均组装在一个钢结构装置内。将配合好的干料装入混凝土搅拌运输车，注入拌和用水，边走边拌，运到施工现场。

蒸汽法混凝土的蒸汽养护可分静停、升温、恒温、降温四个阶段，混凝土的蒸汽养护应分别符合下列规定：

(1) 静停期间应保持环境温度不低于5℃，灌筑结束4 ~ 6h且混凝土终凝后方可升温。

(2) 升温速度不宜大于10℃/h。

(3) 恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃，最大不得超过65℃，恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等通过试验确定。

(4) 降温速度不宜大于10℃/h。