

杭州钢结构工程 选择亚工钢结构 钢结构工程

产品名称	杭州钢结构工程 选择亚工钢结构 钢结构工程
公司名称	浙江亚工钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区星桥北路星旺产业园
联系电话	15068181996 15068181996

产品详情

钢结构工程钢结构工程

钢构件的预制各种各样焊接H型钢生产加工结束后，钢结构工程多少钱，按照起吊次序和工艺标准在钢平台中进行钢构件的预制和拼装，要确保焊接控制做品质。槽钢的拼接梁翼缘拼接接缝处和梁端拼接接缝处的距离应超过200mm。梁翼缘拼接长短不应低于2倍板宽;梁端拼接总宽不应低于300mm，杭州钢结构工程，长短不应低于600mm。为了能起吊便捷，钢结构工程价格，确保吊装安全井然有序，焊接一定要保证焊接品质，尽量把立杆、承重梁里的构造柱板、固定板、垫块、悬挑梁(梁)等在地面上钢平台上按施工图纸规格开展校核焊接。在钢平台上预制的钢构件除按施工图纸和规范标准制做拼装外，还应注意当场安装工艺性能和外形尺寸的改变。

- 1、前期设计：在施工前期，需要根据现场情况合理设计施工图纸。确定之后仍然需要加强对设计图纸的审核，明确施工的注意事项、现场施工要求以及施工难点等。
- 2、施工计划：完成详尽的施工计划。包括施工方案、现场布置图、施工周期计划、施工应急方案等，以确保真正进行到施工步骤后，可以尽可能控制施工现场的不可控因素。
- 3、现场勘探：勘察现场实际情况，确保施工质量。
- 4、施工放线：根据前期设定好的图纸，利用经纬仪确定好钢架柱脚位置。
- 5、基础预埋：在进行基础混凝土浇筑之前，需要根据图纸提供的尺寸，预埋好螺栓。预埋螺栓时，需要用水准仪、经纬仪来控制横轴纵轴，确保水平面标高及垂直度一致。若不一致，则需要矫正到一致，钢结构工程找哪家，方可以推进施工。
- 6、吊装钢柱：钢梁吊装前，需要先确保柱底混凝土达到设计强度的95%后方可进行吊装。吊装过程中，需要用经纬仪控制钢梁的垂直度，确保无误差。

7、墙面檩条安装：檩条截面较小，重量较轻，采用一钩多吊或成片吊装的方法吊装。檩条的校正主要是间距尺寸及自身平直度。间距检查用样杆顺着檩条杆件之间来回移动，如有误差，放松或拧紧螺栓进行校正。平直度用拉线和钢尺检查校正，用螺栓固定。

钢屋架安装工艺流程：

作业准备 屋架组拼 屋架安装 连接与固定 检查、验收 除锈、刷涂料

钢网架结构拼装工艺流程：

作业准备 球加工及检验 杆加工及检验 小拼单元 中拼单元 焊接 拼装单元验收

钢网架结构安装工艺流程：

放线、验线 安装下弦平面网络 安装上弦倒三角网络 安装下弦正三角网络 调整、紧固
安装屋面帽头 支座焊接、验收

焊接球地面安装高空合拢法工艺流程：

放线、验线 安装平面网格 安装立体网格 安装上弦网格 网架整体提升 网架高空合拢
网架验收

钢结构防腐涂装工艺流程：

基面清理 底漆涂装 面漆涂装 检查验收

钢结构防火涂料涂装工艺流程：

作业准备 防火涂料配料、搅拌 喷涂 检查验收

杭州钢结构工程-选择亚工钢结构-钢结构工程多少钱由浙江亚工钢结构有限公司提供。浙江亚工钢结构有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。亚工钢结构带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！