

门窗副框定做 黑龙江门窗副框 芜湖创佳工贸

产品名称	门窗副框定做 黑龙江门窗副框 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

节能型门窗附框的的安装技术和步骤

节能型门窗附框的的安装技术：

1、将门窗附框安装在建筑门窗洞口的墙体内：门窗附框是在门窗洞口的墙体内预先固定、用以门窗成品安装的框子，门窗附框和墙体连接的一面是外侧面，与门窗连接的一面是内侧面；

门窗附框是一种全洞口墙体封闭结构，由四个框板构成，分别为上框板、下框板及和上框板、下框板相连接的左框板、右框板，上框板的两个端部和左框板、右框板分别以45度倾斜角连接，下框板的两个端部和左框板、右框板分别以螺钉直角连接，附框内四个框板上分别设置有多个门窗安装扣件；

四个框板均为长条板块结构，板块上设置有多个空腔，所有框板的外侧面均设置有压条定位槽；上框板与左框板、右框板均为同一个形状、下框板和上框板为不同的形状；下框板设置有滴水线结构；四个框板的外侧面均为拉毛粗糙表面；四个框板拼接连接处的接口位置贴有3?5毫米的止水双面胶片；

门窗附框的安装以施工单位提供的三线尺寸为基准，附框安装做到每个楼层上下位置垂直，对于同一类型的框其相邻的上下左右洞口保持通线，横平竖直；根据墙体宽度对附框进行定位，外墙抛出8mm、里墙12mm；附框安装时，复核洞口尺寸和副框的实际尺寸、确认无误后再上墙安装，先用木楔将框体四边临时固定，检查框体平面无扭曲后，实施固定；墙体厚度产生误差时，门窗副框厂，可以采用在附框的里、外侧面加厚粉刷找平，确保装饰面统一持平；

2、附框与墙体的连接：按照建筑洞口及附框板面的控制线条，保证附框安装位置符合设计时的要求，初

步将附框安置在洞口内并作相应的调整，确认无误后再在墙体上固的位置处用。

门窗附框的作用有哪些？

门窗附框在墙体上固定且用于安装门窗的框子，对门窗起到一个定尺、定位、节能、保温、防水等作用。建筑的门窗洞口土建过程中不规范，黑龙江门窗副框，预先安装附框，就可以准确地测定门窗加工尺寸，后期能防水保温节能。

门窗的副框是用宽度为4公分，门窗副框批发，厚度为2公分的方钢做作的方框，叫窗副框，窗副框是对窗主框起固定和保护作用的。家里面房子是看不到副框的，门窗副框定做，因为被主框覆盖了，较大的工程或要求比较严格的门窗都要使用窗副框，私家门窗很少使用。有相当一部分的门窗在装修时需要包门套，如何你不加副框，因主框太低都被埋起来了，达不到设计要求。

副框的重要性是指导抹灰，既保护了门窗的表面清洁和不必要的划痕及损伤，又保证了门窗的质量，进一少加固了主框的牢固度。

木塑复合附框要求：木塑复合附框用型材原料可包括硬质木、（PVC）和碳酸钙，以及其它辅助材料和加工助剂等，且应满足下列要求：

- 1、硬质木粉可采用松木粉，其掺量不应小于混合物的25%，且不应大于混合物的35%；
- 2、（PVC）原料掺量不应小于混合物的32%；
- 3、碳酸钙的掺量不应超过混合物的30%；
- 4、辅助材料和加工助剂等其它材料应符合相关产品标准要求。

门窗副框定做-黑龙江门窗副框- 芜湖创佳工贸(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！