

钢制翅片管镀锌翅片管

产品名称	钢制翅片管镀锌翅片管
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

钢制翅片管 翅片管生产行家 翅片管散热量 翅片管参数 翅片管口径 使用寿命长 适用范围广 安装方便快捷 欢迎来厂考察指导

需要强调的是，为了美观，如果是在装修前进行的暖气安装，暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内，与暖气片连接时只能看到温控阀门；现在有不少的暖气工程施工人员为了省事，支管直接从地下漏出地面与暖气片连接，这样每组暖气片都有两根管子漏在外面，不仅不美观而且容易碰坏。

一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽，要求尺寸要留准确，否则影响后期的暖气片安装。

按照国家的有关规定，暖气系统加压检测要按照以下步骤进行：

- （1）将试验管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出；
- （2）充满水后，进行水密性检查；
- （3）加压宜用手动泵缓慢升压，升压时间不得小于10min；
- （4）升至规定试验压力后（工作压力得1.5倍，以不少于1.0mpa，如果暖气片系统的工作压力较大，试验压力要相应增加），停止加压，稳压1h，压力降不得超过0.06mpa。在30分钟内，允许两次补压，升至规定试验压力。

(5) 然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6mpa,即试验压力为0.8mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。 质保20年 终身维护