

钢制无缝翅片管有缝翅片管

产品名称	钢制无缝翅片管有缝翅片管
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

钢制无缝翅片管 有缝翅片管 翅片管参数 翅片管新报价 冀州翅片管 钢制翅片管 翅片管散热量

一期工程结束时业主到现场验收合格后，施工人员才可以封槽，一期工程结束。

暖气一期工程完工后，装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施，不得移动、损坏。

第四步：暖气片安装的二期工程施工。

在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后，进行二期工程施工，暖气片的安装，安装完毕并打压检测合格后，才可以进行木地板的安装。

按照有关国家规定，二期工程加压检测步骤如下：

- 1、在加压前，要对整个系统进行冲洗，确保系统中没有杂质；
- 2、在确保管道末端都封堵，并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下，对系统进行缓慢注水，同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出；
- 3、加压宜用手动泵缓慢升压，升压时间不得小于10min；
- 4、升至规定试验压力后（参考0.8mpa）（工作压力的1.5倍，但不少于0.6mpa），停止加压，稳压2h，压

力降不超过0.05mpa，同时检查各连接处无渗漏为合格。 质保20年 终身维护