

一体化净水槽处理设备装置

产品名称	一体化净水槽处理设备装置
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

一体化净水槽处理设备装置

净化槽使用：

以上步骤完成后，将净化槽中充满水，打开曝气风机、水泵，确认曝气风机、水泵能正常运行。然后加入硝化菌，接通所有管道，使净化槽处于工作状态。

一、净化槽中的水充满

通过进水口向槽内灌水至全部充满

二、确认管路水流是否通畅

请确认管路中没有水逆流、停泄的地方。

三、配电箱接电

配电箱接电，将曝气管顺至配电箱，确保曝气风机、水泵能正常运行，并在好氧区加入硝化菌，配电箱设备接地，避免出现触电事故。

四、阀门的操作

打开曝气、气提的阀门，确认曝气和回流能正常运行。

五、设防护栏

净化槽施工结束后，在四周设置防护栏，别的施工请绕开净化槽的设置区域。

净化槽维护：

一、定期污泥提升

厌氧池的污泥一般每半年抽取一次，时间3分钟，抽取污泥时，由净化槽中央检查口将软管斜插入净化槽一级厌氧池底部，开启污泥泵，运行时间为3分钟左右。污泥泵采用的是自吸排污泵，污泥抽取结束后，应注入清水进行疏通清洗，以防堵塞。

二、曝气及气提装置检查：

定期对曝气装置检查，要求曝气均匀，气泡分散；气提装置回流稳定自然。

净化槽放入

1、单体净化槽：将净化槽吊装或人工搬运至打好垫层的基坑内，并找好净化槽的水平（水平差不得超过10mm）。从进水口注水，直到出水口出水为止；以此来检验净化槽的密封性及强度，并***回填施工的可靠性。

净化槽原土回填

填土应分三次进行，每次回填三分之一。用半干半湿的细土(采用细沙)人工采用木夯等轻型夯实工具逐层对称夯实，并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。逐层回填，直至地面水平为止，防止瓮体塌陷、倾斜。要注意紧贴瓮壁的土壤要细碎，不得使用淤泥、垃圾、冻土和砖渣，确保瓮壁周围受力均匀，达到***。

回填完毕后立即对瓮体周围做高于路面的混凝土层，面积要求大于开挖面积，若未及时硬化应使用大于开挖面积的防水材料封盖（防止雨水倒流入瓮和填土层塌陷）。