

# 桥梁防撞墙模具 现浇防撞墙模具 鑫鑫严格实验保证

产品名称	桥梁防撞墙模具 现浇防撞墙模具 鑫鑫严格实验保证
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	400.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

## 产品详情

保定鑫鑫桥梁防撞墙模具钢筋可分为两种情况，现浇钢筋混凝土直板在箱梁施工时需要整体预埋安装到位，防撞墙模板施工前，预埋钢筋有一定的变形、脱焊等现象，需要先进行处理，主要整理竖向主筋位置到位，然后整理横向辅筋，重新绑扎，有脱焊的现象需要重新补焊，这些个生产细节都需要注意到。桥梁防撞墙模具生产通常来说是依据图纸的具体数据，像涉及到的长度、宽度以及高度还有内部的弧度，这些数据的比对合理是防撞墙模板生产的关键。然而建中模具在接到客户所提供的图纸后根据图纸要求给客户提出合理化的建议，有助于脱模的方式，从而使防撞墙模板能够生产外观、生产质量更为合理的产品来。

生产防撞墙是采用现浇的生产方式完成的，之所以选择现场浇筑的方式完成生产，是因为有些公路的现场环境复杂，有笔直的公路也会有转角的情况，如果采用预制生产完成送到现在去安装使用，可能会出现与当地环境不符的情况，不能很好的完成工程。使用不同厚度的钢板材质满足不同的客户需要。防撞墙钢模板主要是由直板构成，外部加强筋固定、钢板材质硬度高、不变形、生产质量可放心。