

大排档厨房排烟管道安装 苏州艾特源通风工程

产品名称	大排档厨房排烟管道安装 苏州艾特源通风工程
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，宾馆厨房排烟管道安装，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，大排档厨房排烟管道安装，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

1、通风、空调系统实测的总风量过大

1.1、表现形式：风机运转正常，电机运转电流超过额定电流，各风口的出口风速较大。

1.2、危害性：通风、空调系统在试车或实验调整过程中，如电机长时间处于超负荷运行，电机将会烧毁。

1.3、产生的原因分析：

- 、对于空气洁净系统是由于各级空气过滤器的初阻力小；
- 、系统总风管无调节阀或调节阀失灵；
- 、风机选用不当。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

立管安装：丝扣连接管道安装。每层从上至下统一吊线，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装，丝扣外露2-3扣，清除麻头，校对预留口的高度、方向是否正确，食堂厨房排烟管道安装，然后固定。外露丝扣、镀锌层破坏处或无缝钢管（经外表除完锈后）刷好防锈漆。水平支管甩出口均加好临时丝堵，立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

、检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求，划线是否正确，板材有否损坏。检查刀具刀片安装是否牢固。检查刀片伸出高度是否符合要求。

、直接切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上，方铝合金靠尺平行固定在恰当位置。

、角度切割时，要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°，以便切出的“V”型槽口成90°，便于折成直角。切割时道具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误差。

、板材切断成单块风管板后，将风管板编号，以防不同风管的风管板搞错。

、扎压风管曲面时，扎压间距一般在30~70cm之间，扎压深度不宜超过5mm。板材压弯利用折弯。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

通风机安装

、通风机安装分为轴流式和离心式两种。两种均以台计量，按风机形式和机号分别套用一册《机械设备安装工程》定额，但其主材费单独计取。

、通风设备费用（不包括地脚螺栓价值），应另行计取。

、通风机减震台座制作安装，以“100千克”计量，使用设备支架子目。减震器（橡胶板、橡胶盆，或其他减震器），定额不包括用量，依施工图按实计算。参阅水泵安装计算。

、工业用通风机安装按不同种类，以设备质量分档，以“台”计量。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州厨房排烟管道安装，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

今天小编就为您整理了通风空调工程中的通风系统管道支吊架安装供大家参考一下！

（1）、风管支、吊架位置应准确，方向一致，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固。

（2）、玻璃钢风管长度超过20m时，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。

（3）、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

（4）、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。

大排档厨房排烟管道安装-苏州艾特源通风工程由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司是一家从事“油烟净化,厨房排油烟,通风管道加工,暖通设备工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾特源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾特源暖通在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。