

# 实心石膏砌块厂 昆明倍必达建材 开远实心石膏砌块

产品名称	实心石膏砌块厂 昆明倍必达建材 开远实心石膏砌块
公司名称	昆明倍必达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

## 产品详情

### 石膏板安装方法

- 1、根据使用环境、条件正确选用石膏板类型。厨房、浴室等易潮湿房间，要选用防水型石膏板，或在普通型石膏板表面作防潮处理后再使用，保证其在日后使用过程中具有一定的防水性能。
- 2、石膏板吊顶施工应在墙面抹灰之后进行。当隔墙采用纸面石膏板轻钢龙骨墙体时，实心石膏砌块厂，如隔墙龙骨直达楼板底，则吊顶安装应在隔墙安装之后。如隔墙龙骨仅到吊顶标高，应先安装吊顶龙骨。室内地面施工应在吊顶安装开始前完成，以免地面施工时产生的大量潮气使石膏板变形。

安装横向卡挡龙，采用抽心铆封或螺栓固定，

龙骨安装完毕检查一下垂直度，平整度，龙骨间距是否符号石膏板宽度的模数，无问题后即可安装石膏板，安装石膏板从无门洞口的墙的一端开始，用高强子攻丝固定，板边钉间距为20cm，板中间钉距为30cm，自攻丝固定时一定要与龙骨架固定紧密牢固，石膏板不在龙骨架上的对接处要加安龙骨。一边石膏板安装完毕后要先安装线管，实心石膏砌块报价，电盒和电箱等暗藏设备，需要填充的隔音、防潮材料先填冲材料后，再按装另一侧石膏板，如果要求安装双石膏板的，安装第二层石膏板要与层错缝安装，石膏板安装时一定要留至少3mm的缝隙，不得挤紧安装。

利用条板孔内敷管穿线和定位钻孔，(只能开单面孔，实心石膏砌块工厂，不能开对穿孔)用水泥粘结剂

固定开关、插座。隔墙板与混凝土墙、隔墙板与后砌墙接茬处必须附加贴100mm宽的玻纤布条;隔墙板接缝处把板缝内满涂粘结剂挤实，刮平，然后用贴50mm宽的中碱玻纤布条一层，用粘结剂粘结，找平，开远实心石膏砌块，待基层干后在粘贴100mm宽的中碱玻纤布条。增强水泥条板不易随意切割，除标准板以外，其他非标准板，应根据订货前进行排板、翻样出来的大样进行试排板，确保排板无误后，方可进行正式安装。

实心石膏砌块厂-昆明倍必达建材-开远实心石膏砌块由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达建材有限公司是一家从事“轻质隔墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“轻质隔墙板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆明倍必达建材在板岩、文化石中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！