

# 郑州hdpe埋下水管hdpe双壁波纹管生产厂家

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 郑州hdpe埋下水管hdpe双壁波纹管生产厂家            |
| 公司名称 | 河南筑冠建材有限公司                         |
| 价格   | 136.00/米                           |
| 规格参数 | 长度:6米<br>产地:河南<br>价格咨询:18039200428 |
| 公司地址 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号         |
| 联系电话 | 18039200428 18039200428            |

## 产品详情

郑州hdpe埋下水管hdpe双壁波纹管生产厂家，Hdpe双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，pe双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。在开挖之前，先将场地围场后才能进行沟槽的开挖，挖深超过2米的地段进行跳槽开挖，跳槽间隔距离为8-10米，并在开挖过程中增设挡板支撑，注意施工安全。如果工程现场的水资源丰富，地下水位较高，要在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水，或设置土埂阻水，槽底有水时，在槽底边沿挖一条排水沟将水排至低凹处，开挖一个集水坑，集水坑的水位达到应该高度后用潜水泵将水从坑内抽出，避免槽底被水浸泡。验收的标准规定，入口和出口位置的误差不要超过半米；而且没有路面和孔径塌陷，工程范围内地下实际施工路径要符合原设计要求。对验收中提出的，影响投运的，在投运前处理毕，施工竣工后，应督促客户在投运月内提供竣工资料。竣工资料应要求，在1:500地形图上绘制位置图；绘制1:50端面图；填写施工、安装等记录。移交的图纸、资料，要分类立档，妥善保管，建立设备台帐和运行记录。工程施工流程，测量放线机械开槽、槽底平整夯实砂砾垫层、砂基管道安装、井室砌筑抹面、胸腔填土闭水试验、回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工方案。熟悉设计图纸、资料，弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。熟悉现场情况，了解设计管线沿途已有的平面及高程控、制点分布情况。根据管道平面和已有控制点，并结合实际地形，做实测数据整理，绘制实测草图。