

# 日光温室大棚造价 玉溪日光温室大棚 芷阳温室

产品名称	日光温室大棚造价 玉溪日光温室大棚 芷阳温室
公司名称	云南芷阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区兴呈路
联系电话	13629635159 13629635159

## 产品详情

冬季连栋温室大棚使用注意事项：一、技术交接：连栋温室大棚看似简单，但是他的各个系统之间的配合工作

都是有规则的。温室调试完成后，施工方需要给使用方做好技术交接，并做好设备使用方法培训。比如遮阳系

统开关注意事项，减速电机的维护、配电系统的定期检查等。二、专人使用：连栋温室大棚应由单位的人

员对各个控制系统进行操作，日光温室大棚建设，其他无关人员禁止操作。同时人员在操作系统开关时注意是否有异响、

如发现异响情况及时检查。

温室大棚建设时要注意当地气候条件：风的因素也要考虑到，在选址时要选择背风向阳的地方，如果是全年都

有种植的大棚，用户要注意利用这个风向，夏季的时候可以实现通风换气的效果，冬季可以避免有寒风掠过，

可以保证大棚结构安全，冬季还能保暖，不能将大棚建设地点选择在峡谷出风口，如果有强风掠过，会降低大

棚的使用寿命。不能选在有高大建筑物或者防护林之间，不妨碍大棚通风和采光才行。

温室大棚建设的注意点:1、平整土地和放线:按照设计好的日光温室平面图，罗盘测定好方位角，日光温室大棚报价，确定温室大

棚的四个角，温室的四个角处打橐桩，而后确定山墙和后墙的位置。2、筑墙:筑土墙所用的土，可以采用温室

后墙外侧的土，也可以用温室前部栽培面耕层以下的土壤。如用温室前幽土，可将耕层(厚约25厘米)挖出，玉溪日光温室大棚，放

在一边，向底层的生土浇水，一天以后，挖生土做土墙。先按土墙的厚度打夹板，填入刚挖出的湿土，用土夯

或电夯夯实，每层约20厘米，夯实一层以后，再作第二层，直至达到要求高度。山墙于后墙要一起做，不可分

段，只有这样才坚固。如果土壤的粘度不够，可毗中掺入麦秸。有些地区的土壤粘度很低，不能用夯实的方法

建墙，这时可先在土中掺入一定量的麦秸和泥，做成土坯，待土坯干后，睡土坯墙。砌墙时，土坯之间要用草

泥堵严，墙的内外也都要抹草泥。

日光温室大棚造价-玉溪日光温室大棚-芷阳温室(查看)由云南芷阳温室工程有限公司提供。云南芷阳温室工程有限公司是从事“温室大棚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付经理。