玉门市有效的广告牌结构与电气排查中心

产品名称	玉门市有效的广告牌结构与电气排查中心
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	检测方:住建工程检测 检测分类:广告牌安全排查 产地:全国安全检测机构
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

一、大型广告牌安全排查部门，户外广告牌检测鉴定的相关规定：

1、本标准采用以概率理论为基础的极限状态设计法以结构可靠度量结构构件的安全度，用分项系数设计表达式进行计算。

2、广告牌结构的安全等级可分为三级：

a)设置年限10年及10年以上的户外广告牌，其安全等级为一级；

b)设置年限*过5年的户外广告牌，其安全等级为二级；

c)设置年限不过5年的户外广告牌，其安全等级为三级。

二、大型广告牌安全排查部门，楼顶广告牌检测、高速公路广告牌检测、公路落地牌检测、商场店招牌等领域：

主要检测内容：

（1）电子屏广告牌外观质量检测；

（2）广告牌钢结构无损检测；

（3）钢结构焊接质量及连接锚栓检测；

（4）钢结构锈蚀情况检测；

（5）根据目前现状，结合现场检测数据，出具质量检测报告。

无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能等不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、磁、电等反应的变化进行检查和测试的方法。

三、大型广告牌安全排查部门，广告牌安全隐患的原因主要有以下几个方面：

1、广告设施结构不规范：部分广告牌经营单位没有按照相关钢结构设计制作规范进行广告设施的安装，结构存在安全隐患，不具备抗风、抗震等因素的情况下就建造制作安装，广告设施和建筑本身形成一个防雷系统，极有可能造成雷击事故；

2、广告设施防雷措施不到位：广告设施设计制作却没有考虑防雷措施，没有将广告设施纳入所在建筑的防雷系统，极有可能造成雷击事故；

3、广告设施用电不规范：有一些广告设施电器设备安装不规范，用电线路乱拉乱接，没有按照规程设计施工，广告设施用电不安全，容易引发火灾事故；

4、广告设施用材不合格：部分广告制作单位为了降低成本，在广告设施用材上采用劣质偏小的型材，广告设施的安全系数不合格，建成后的广告设施达不到基本的抗风、抗震效果，降低了广告设施的安全性能。

5、广告设施日常维护不到位：广告设施建成后，广告设施的日常维护工作应当由广告设施的所有人或管理人承担，应定期检查广告设施的安全性能，及时发现问题并采取措施进行维修，以保证广告设施的安全性能。

6、广告牌结构的基础锚栓安装不合格：广告牌结构的基础锚栓安装不合格，即安装时的过深，质量要求的还是需要慎重的撤掉广告牌安装在被倒塌的隐患。只深入耐压和防范，即安装要求的过深，质量要