

建筑石膏砌块厂 西双版纳建筑石膏砌块 昆明倍必达建材

产品名称	建筑石膏砌块厂 西双版纳建筑石膏砌块 昆明倍必达建材
公司名称	昆明倍必达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

产品详情

、场地准备

- 1、建筑外墙施工完成后方可进行石膏板安装。当外墙未完成或窗户未安装完毕前，不宜进行石膏板安装工序。
- 2、楼层内各类主要管线完成后再进行石膏板系统安装。
- 3、安装现场保持干燥，地面不应有积水。
- 4、安装前，应对现场进行清洁，清楚积垢、灰尘、油污、杂物。
- 5、在安装位置卜残留的水泥、必须铲除、地而不平整应予修复。
- 6、接缝施工，现场温度应高于5摄氏度。低于40摄氏度，否则禁止施工。

石膏板隔墙施工工艺大揭秘

- 1.石膏板施工前要依据办公室装修设计的要求，明确的标出墙体、门洞的位置。
- 2.石膏板施工所使用石膏板的品种、规格要符合施工质量的要求。

3.检查与墙体有关的所有管线的位置，线路的正确无误后才可以施工。

4.安沿地、沿顶的龙骨之前，在周边安放五毫米厚橡胶垫，建筑石膏砌块厂，宽度同龙骨。

5.沿地、沿顶龙骨是用进行固定，建筑石膏砌块厂家，间距要小于六百毫米。

竖向龙骨间距一般为四百毫米，西双版纳建筑石膏砌块，从墙的一端开始排列，建筑石膏砌块价格，当后一根大于设计间距时，则多增设一根，在门洞三侧各增设一道龙骨加强。

7.主龙骨以不大于石膏板的宽度一半加缝隙，一般为五毫米的间距将上下两端插入沿边龙骨，靠墙或靠柱子的竖向主龙骨用固定，钉距不大于九百毫米。

高晶石膏板吊顶隔墙的做法

1.首先，需要将墙位线规划好，然后，再把线牵到侧墙和顶棚上。弹线的时候要按照宽度进行，弹线、分档在隔墙与上下及两边基体的相接处。接下来按照宽度弹线弹线确定好方位。2.在进行墙垫施工的时候，需要装置沿地及顶龙骨和位后，在使用钉子来进行固定，之间的距离在800mm左右，在钉钉子的地方要注意避免敷设暗管部位。然后装置竖向龙骨，应根据所断定的竖向龙骨间距，在沿地、沿顶龙骨上分档画线。另外，如有不牢固的地方，需要进行加固，以免松动。

建筑石膏砌块厂-西双版纳建筑石膏砌块-昆明倍必达建材由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达建材有限公司是一家从事“轻质隔墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“轻质隔墙板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆明倍必达建材在板岩、文化石中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！