

楚雄建筑石膏砌块 昆明倍必达建材 建筑石膏砌块

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 楚雄建筑石膏砌块 昆明倍必达建材 建筑石膏砌块 |
| 公司名称 | 昆明倍必达建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号 |
| 联系电话 | 13888616976 13888616976 |

产品详情

高晶石膏板吊顶隔墙的做法

1. 首先，需要将墙位线规划好，然后，再把线牵到侧墙和顶棚上。弹线的时候要按照宽度进行，建筑石膏砌块价格，弹线、分档在隔墙与上下及两边基体的相接处。接下来按照宽度弹线弹线确定好方位。2. 在进行墙垫施工的时候，需要装置沿地及顶龙骨和位后，在使用钉子来进行固定，之间的距离在800mm左右，在钉钉子的地方要注意避免敷设暗管部位。然后装置竖向龙骨，应根据所断定的竖向龙骨间距，在沿地、沿顶龙骨上分档画线。另外，如有不牢固的地方，需要进行加固，以免松动。

轻钢龙骨石膏板隔断的主要材料有沿顶龙骨简称天骨，沿骨称地骨，加强龙骨，横向龙骨，竖向龙骨。配件有支撑卡，卡托，角托，连接件，固定件，附墙龙骨，压条等。紧固材料有，膨胀螺栓，镀锌自攻丝，高强丝，粘结嵌缝料等。填充材料有隔音棉，发泡剂等按设计需要选用。面材纸面石膏板，水泥板，建筑石膏砌块厂商，规格和厚度根据设计要求选定。

穿孔石膏板如何施工

1. 在铺设石膏板的时候，需要与龙骨配合使用，建筑石膏砌块工厂，步需要将龙骨吊装找平，然后用石

膏腻子填实，并且要刮平之后才能够安装，同时要在4个板脚的重点用螺钉固定在龙骨上面。

2.接下来需要用墨线在吊顶上面弹线，确定水平线，楚雄建筑石膏砌块，这样子所安装的石膏板才不会有倾斜的问题。

3.然后将龙骨处理，需要刷上防火的涂料，之后就可以进行组装。可以用在两根龙骨之间进行固定，能够防止龙骨出现裂痕。

4.选择粘胶剂，将穿孔石膏板粘贴在龙骨上，以及等完全凝固了之后就安装到位了。

楚雄建筑石膏砌块-昆明倍必达建材-建筑石膏砌块价格由昆明倍必达建材有限公司提供。“轻质隔墙板”选择昆明倍必达建材有限公司，公司位于：云南省昆明市五华区普及街道办事处普建了路2号，多年来，昆明倍必达建材坚持为客户提供好的服务，联系人：杨总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆明倍必达建材期待成为您的长期合作伙伴！