

承接环氧自流平地坪工程

产品名称	承接环氧自流平地坪工程
公司名称	深圳市铭业装饰工程有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽镇光前工业区2栋1楼
联系电话	86-075586005169 18923806758

产品详情

项目名称：环氧2mm自流平地坪

项目性质：地坪涂装

项目地址：

指导思想：精心组织，精心施工，严格管理，交优质工程，达优良工程。

本方案设计以满足如下要求的混凝土基面为基础：

1. 混凝土基础的面层须一次浇筑成型且强度不小于c25；
2. 混凝土基础面层采用抹平机抹平收光；
3. 底楼混凝土基础必须铺设防水防潮层，且此层应铺设于混凝土夹层中间；
4. 混凝土基础须充分干燥，夏天干燥时间一般为28天。

负载描述：

主要用于办公场所。

贵方要求：

- 1、采用环氧树脂自流平工艺施工；
- 2、鲜艳亮丽的外观，易清洁、通道做彩色区分；
- 3、强度高，使用寿命较长；
- 4、无尘的工作环境；
- 5、地坪平均厚度分别为2mm。

二、工程施工工艺及质量保证措施

环氧地坪工程的成功与否，不仅取决于涂料产品的品质、施工工艺，还与基体状况有着不可分割的关系，具体到本工程如下：

（一）、基层

基层质量是保证地坪涂料施工质量的关键和基础，所以根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》（gb50209—95）的规定，提出基层抹灰质量验收标准，以保证地坪涂料施工在合格的基层上，从而保证涂料长期使用效果，减少涂料维护工作。

地面施工应符合下列规定，基层质量验收具体标准如下：

、基底的强度：

水泥混凝土面层强度不应小于c25。需要强调的是基底强度如果不符合要求的话，环氧树脂地坪固化后产生的应力会拉开基面，造成剥离，涂层越厚应力越大，对地面强度要求越大。验收时可用铁锤敲打地面，看是否有脱层、空鼓，面层爆灰和裂缝等缺陷。

检验方法：锤轻击和观察检查。

的干燥程度：

基层必须做防潮、防水层处理。混凝土施工过程中含有大量水分，地面涂装时必须待到基底达到所要的干燥程度。通常要求新混凝土至少固化28天，地面含水率小于6%可施工。

检验方法：用测试仪测试或薄膜测试。

3、基底清洁要求：

经过表面处理后，地面要达到无油污，无松浮物，无明显灰尘。

检验方法：观察检查。

4、基底的平整性：

进行涂装的地面要求平整，无凹凸不平，否则会影响涂料膜的整体美观程度。根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》（gb50209—95）的规定，水泥混泥土面的平整性用2米靠尺检查。

检验方法：用靠尺检查。

7、基底的粗糙度

基层有没有合适的粗糙度会影响成膜物质与基层之间的附着力。通常较薄的涂层需要较细的粗糙度，越厚的涂层要求越大的粗糙度。

检验方法：观察检查。