

# 景德消防排烟工程 通风消防排烟工程 万誉暖通环保

产品名称	景德消防排烟工程 通风消防排烟工程 万誉暖通环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

如何才能更好的控制办公室通风工程安装中管道的安装质量呢？

### 1、做好施工前的准备工作

俗话说“磨刀不误砍柴工”，充分的准备工作是确保风管安装质量的前提。在准备净化风管的制作时，通风消防排烟工程，无论是采取工厂集中制作还是现场制作方式，都要保证场地的洁净和封闭，并拥有符合条件的采光和照明条件。除此外，还要对制作好的方管进行看管，尽量避免污染。

### 2、风管材质的选择

风管材质的选择，幕墙工程消防排烟工程，对风管的施工质量也有很大的影响。一般而言为了保证风管的重量，需采用小板厚的风管，但除此外还需要综合考虑风管的尺寸和压力级别。从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。

### 风管的安装

1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，南昌消防排烟工程，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。

2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

## 风阀的安装

1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。

2、风阀的安装同风管的安装，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。

3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。

4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

## 正确设置消防排烟风机的方法

首先，消防排烟风机距隧道边壁的距离不宜太近，以免影响通风效果。其次，消防排烟风机布置离隧道壁面较小距离为20

cm，救援“ ”的设置将隧道分为不同防域，充分利用救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，消防排烟工程安装，通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。后，消防排烟风机从安全隧道向通过横通道向事故隧道方向送风，抑制烟气进入横通道及未发生事故的隧道

景德消防排烟工程-通风消防排烟工程-万誉暖通环保由江西万誉环保工程有限公司提供。“赣州排烟净化,赣州消防排烟工程,新风排风系统,废气净化除尘”选择江西万誉环保工程有限公司，公司位于：赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储，多年来，万誉暖通环保坚持为客户提供好的服务，联系人：曾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万誉暖通环保期待成为您的长期合作伙伴！