

人造草坪铺设施工

产品名称	人造草坪铺设施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

一、人造草坪铺设施工准备。

- 1、组织验收草皮数量、外观质量、粘接带、胶粘剂、小工具及相关证件，并做好验收记录
- 2、检查验收基本质量，铺设场所清洁，表面干燥、光滑、无杂物、无油，低温度不低于10摄氏度。

二、人造草坪铺设施工测量放线。

- 1、根据设计图纸核实基础部分的基准线、图形相对尺寸，发现错误或不清楚的，应停止施工，并通知技术部门进行检查。放线标记应清晰准确，不易丢失。放线后，技术负责人、施工前可由项目工程师审核。
- 2、放线，放线基准点必须用不褪色的材料标记，以圆点放出体育场的中心线，然后使用中心线垂直放出需要铺设草皮的边线。

三、人造草坪铺设施工草皮铺装。

根据放线基准，铺设基材，用2英寸钢钉固定在基材表面。固定钉应钉紧，不得突出，作为足球场的放线标志。选择基准线作为铺设的基准边，先铺设缓冲区，再结合白色标线确定足球场的有效比赛区域，铺设比赛区域。人造草坪铺设时要注意草皮结合部分的切割边缘必须是直的，粘接带表面涂胶时要清理干净，不要有渣滓。涂抹后，胶水应自然干燥一段时间，然后才能粘接草皮。草皮粘接后，可适当加压粘接部分，确保粘接牢固、胶水固化后，应仔细检查粘接的每一侧，确保每个接头粘接牢固。

人造草坪铺设施工的过程

四、人造草坪铺设施工区域线安装。

根据设计图纸和足球比赛规则，确定各区域的白色标记位置。仔细检查后，根据标记位置切割草皮，用白色标记草皮粘接。粘接方法与上述相同。铺设完成后，胶水固化后，应仔细检查粘接的各侧，确保各接头粘接牢固，检查标记区域线是否准确平整。

五、人造草坪铺设施工的草皮填充。

1、人造草坪铺设施工完成后填充石英砂。

2、铺设前应验收石英砂。石英砂应采用直径40-60目、圆形、干净、干燥的砂粒。禁止填充含有多种杂质或不干燥的砂粒。

3、采用机械充砂，填充后用硬刷来回揉搓草毛，使石英砂下落致密，方便草丝直立。充砂后，检查是否光滑充足，草根不应见底，草丝应直立，缺点应手动补充。

4、人造草坪铺设施工后石英砂填充后，应仔细检查，发现即使去除杂质，以便下道工序保质保量。

5、人造草坪铺设施工后填充橡胶颗粒。填充前应验收橡胶颗粒，确保橡胶颗粒清洁无杂质，橡胶颗粒应干燥、禁止用含杂质多或不干燥的胶粒填充。

6、采用机械填充胶粒，填充后用硬刷来回揉搓草毛，使胶粒下落致密，方便草丝直立。填充胶粒后，检查场地是否光滑充足，草丝应直立。如有不足，应手动确保铺设质量。

7、在人造草坪铺设填充过程中，每道工序使用的材料和场地应保持干燥，有利于填充物的流动。

六、人造草坪铺设施工技术验收。

人造草坪铺设完成后，整体外观应为：

1、草皮颜色一致，无明显接缝，无明显高低差。

2、草皮接缝粘结牢固，无开裂、翘曲、起褶。

3、填充效果均匀，草丝略高于填充面5-8mm。

4、人造草坪铺设的所有尺寸、标线符合图纸要求，误差在规定范围内。