

石家庄风管安装

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 石家庄风管安装 |
| 公司名称 | 石家庄精诚汇空调安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省石家庄市桥西区苑东街小谈村西8号 |
| 联系电话 | 86-031115831125883-13703216991 15831125883 |

产品详情

石家庄风管安装制作要求：

- 1) 石家庄风管安装支吊架及法兰、加固框必须除锈彻底，直到除去表面氧化层为止。 2) 法兰螺栓间距要求： 3) 对于通风空调系统间距应小于或等于120mm。 4) 对于排烟系统石家庄风管安装间距应小于100mm。 5) 四角距法兰边处法兰螺栓不得超过50mm。 6) 所有吊架应除毛刺与采用钻孔，不得用氧气吹孔。 7) 吊杆如搭接则搭接长度应大于60mm。 8) 石家庄风管安装咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。 9) 石家庄风管安装制应先从接口与弯头、变径开始做起，不得随意改变弯头、变径接头尺寸，其弯头应保证内外侧表面为同心圆，否则边长大于500mm时应设置导流叶片，一般情况下不得采用。 10) 矩形石家庄风管安装边长大于630，保温石家庄风管安装边长大于800、管段长度大于1250mm时应设加固框。 11) 单面平面积大于1.2m²应设加固框。 12) 排烟石家庄风管安装单边平面积大于1m²,应采取加固措施。 13) 对于圆形石家庄风管安装，800 直径或管段长大于1250时或总表面积大于4m²时均应采取加固措施。 14) 不得在石家庄风管安装内设加固框，以免造成气流阻塞。 15) 不得采用抽蕊铆钉安装法兰及加固框，铆钉应有防腐措施（如镀锌处理）。 16) 边长小于或等于300时，矩形法兰对角线偏差不得大于2mm；边长大于300时，不得大于3mm。圆形法兰任意正交两直径之差不得大于2mm。 17) 石家庄风管安装表面应平整，无翘角、管口平面度允许偏差不得大于2mm，圆弧饱满，无明显扭曲现象。咬口应紧密，宽度一致。 18) 法兰平面度的允许偏差应小于2mm，同一批加工的法兰螺孔应有互换性。 19) 翻边应平整，并紧贴法兰，宽度一致，不得有孔洞与开裂现象。 20) 石家庄风管安装法兰折边应平直，弯曲度不得大于5/1000，法兰与石家庄风管安装应紧贴，不得有大于2mm长的穿透缝隙。 21) 同一批的各规格石家庄风管安装制作完毕应进行编号，不得有成单的半成品部件。

石家庄风管安装安装要求：

- 1) 石家庄风管安装穿墙时应用不燃保温材料封堵如岩棉。 2) 石家庄风管安装安装时其内应边安装边穿尼龙线，以便于严密性检测时拖动行灯检测，严密性检测前应准备150w安全行灯与至少50米电线。 3) 编号时应注明系统名称层别、序号、断面规格、每节长度等。 4)

石家庄风管安装支吊架安装时膨胀栓孔深度为膨胀螺栓导管长度加1~1.5cm。 5) 石家庄风管安装支架及石家庄风管安装
安装时应拉线安装，以便于安装完毕调整直线度与平面度。石家庄风管安装吊杆应垂直，同一规格石家庄风管安装的吊杆应在一条长度方向直线上。 6) 石家庄风管安装
安装调直后应就法兰连接部位重新用阻燃密封胶密封。 7) 石家庄风管安装
吊杆与托架联接时固定螺母托架上部一个、下部两个，并加防振橡胶垫厚10mm，以防石家庄风管安装振动时螺母松动。 8)
较长的管道有高差变化时，应在低处应根据客观实际情况设置接水盘，并有水封。（由技术负责人定）
9) 直径或长边大于630mm的风阀处应单独设置支吊架，风阀方向应正确，防火阀距墙不得大于200mm。
10)
石家庄风管安装
穿越防火卷帘及防火墙时
应设置防护导管，导管厚度不得小于1.6mm，导管与石家庄风管安装间用不燃保温材料封堵（如岩棉）。 11) 石家庄风管安装支吊架间距要求：I 水平安装时，
 $d(b) \leq 630$ ，间距为3米。 $630 < d(b)$ ，间距为2.5米。I 石家庄风管安装
垂直安装时，间距不得大于4米，垂直安装的单根石家庄风管安装
至少应有两个固定点（方形抱箍材料同第14条）。 12) 干管长度超过20米时，必须设置防止摆动的固定点，每个系统每层
应不少于1个。此种支架应为抱箍吊架即用与托架相同的材料制成抱箍与石家庄风管安装相铆接，吊杆采用至少采用I50*5角钢。 13)
石家庄风管安装支吊架距风阀、风口、检查门至少应保持200间距。 14)
圆形石家庄风管安装应设抱箍固定在托架上，抱箍与石家庄风管安装
接合部位应加防火软垫（如厚10mm的阻燃密封胶带） 15)
午台上空石家庄风管安装
水平安装时水平度偏差不得大于3/1000，垂直安装时垂直度偏差不得大于20mm，总偏差不得大于20mm。
16) 法兰联接螺母应在同一侧。石家庄风管安装垫片不应伸入管口内。 17)
与软接相接部位应配相应一副法兰以便于安装用螺栓紧固软接并便于扯卸。 18)
石家庄风管安装加工数量按同一楼层、系统10%比例抽查，不得少于5件。 19)
石家庄风管安装弯管应进行严格检查，抽查比例分层分系统抽查20%，不得少于2件。

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司专业生产：石家庄通风管道，
石家庄镀锌风管，石家庄黑白铁，石家庄加工风管，石家庄共板风管，
石家庄排烟通风管道，石家庄风管安装，石家庄白铁皮风管，
石家庄厨房风管烟罩，石家庄人防通风，石家庄消防排烟管道，
石家庄中央空调安装清洗，石家庄风口、风阀，石家庄净化通风管道，
石家庄风管防腐刷漆，石家庄外墙风管吊装，石家庄风管制做，
石家庄不锈钢风管，石家庄风管报价风管

通风管，机制风管，通风管道，白铁风管，镀锌风管，不锈钢风管，风管加工，白铁加工，石家庄外墙
风管吊装，镀锌铁皮风管，铁皮风管，白铁皮风管，通风管道公司，通风管道设计，通风管道安装，通
风管道加工，白铁皮通风管道，通风管道部件，镀锌板风管，空调风管，中央空调通风管，中央空调通风
管道，地下室通风管，地下室通风，地下室通风系统，地下室通风设计

石家庄精诚汇空调安装工程有限公司

联系人：孙悦

电话：15831125883 13703216991

邮箱：syasq@126.com

地址：石家庄槐安路与西三环辅路交叉口向北500米