

# 朝阳区亚运村花卉绿植租摆

产品名称	朝阳区亚运村花卉绿植租摆
公司名称	北京绿林碧海花卉有限公司
价格	30.00/颗
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观
联系电话	010-63006692 15313325802

## 产品详情

一个高质量的绿化工程，不仅需要优秀的设计方案，还需要过硬的施工队伍将蓝图变为现实，同时也离不开后期的精心养护管理。绿化工程是以植树种草为主的工程，提高花木成活率是绿化工程成功的重要保障。提高花木成活率必须抓好以下四个环节：

一、勘察只有搞好地形勘察，弄清现场情况才能因地制宜，有的放矢做好设计工作。众所周知，在城市建设工程中，往往先建筑，后绿化，因此地形勘察更为必要。地下设施，水、电、气管线的布置，建筑障碍、垃圾坑、灰坑等，都要详细记录。哪里适合耐阴树种，哪里应栽耐碱植物，都需进行合理布置。  
北京绿植租赁

二、设计优秀的设计方案是工程成功的前提，需兼顾科学性与艺术性。挖湖、堆山、造景都须因地制宜，根据花木习性，适地适树，科学合理地进行植物配置。

三、施工不论多么优秀的设计方案，选用多么名贵的花木，如果成活率低，就等于纸上谈兵。在施工中，须有计划、有组织、有步骤地加以实施。

1.修剪栽后修剪可以减少水分蒸发，防倒伏，进而提高成活率。特别是当年生枝条和秋梢容易失水，易发生冻害，须早剪。落叶树可重剪，常绿树可剪叶，剪密枝，不会影响观赏效果。

2.浇水栽后浇水要跟上。冬春季风多，树木易失水，如果水跟不上，树木易干枯。

3.防倒伏倒伏对成活率影响最大，如果倒伏二三次，大树就很难成活。特别是阔叶常绿树，土球一旦破碎，就更难成活。栽后必须支柱、拉绳，防摇动，防倒伏。

4.防冻害秋末植树要防冻害，根部受冻，影响吸水;枝干受冻，易失水干枯。在地表封冻前，小花灌木、绿篱根部须封土3至5厘米，大树封土20厘米左右，裂缝要填平，特别是大树晃动产生的干基周围裂缝要及时填平，避免冷风吹入;也可在根茎部包稻草，涂白等。

5.勤管理采取措施并不等于万无一失，所以还要经常巡查，发现问题及时处理。提高花木成活率，不但可以提高工程质量，而且还能节省人力、物力、财力，取得经济效益、生态效益双丰收。

#### 四、管理园林花木“三分种，七分养”，管理是成活的有力保障。绿植租赁

1.整地、填土首先，清理垃圾杂物，坑塘填土后要夯实。其次，土壤要施肥，并做到混匀耙平耙细。最后，根据工程需要做好地形处理，保证排水良好，确保花木正常生长。

2.定点、放线、挖坑依据施工图，先放出规则式种植点线，后放出自然式种植点线。哪里栽大树，哪里栽小树，挖坑大小都要向工人介绍清楚，挖坑要按技术标准宁大勿小，以便树木栽植后根系伸展。

3.灌坑灌坑的好处是底墒好，树木一栽上就能接触到水分，减少萎蔫现象。更重要的是，草坪花木混植时，树木与草坪需水量不同，浇水时难以各尽所需，灌坑在一定程度上等于给树木多浇一遍水 4.调苗、栽植避免远距离调苗，运苗要用塑料布盖住苗木，防止风吹日晒。需要注意的是，不同的花木最佳栽植期不同，施工中要根据情况分期分批栽植。栽植树木时，坑底要回填10厘米松土，这样不仅可以保证树根与土壤充分接触，而且比硬底保水保温，便于花木扎根成活。