

# 钢结构加工 钢结构 重庆金特尔钢结构工程

产品名称	钢结构加工 钢结构 重庆金特尔钢结构工程
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

### 轻钢结构和重钢结构两者有何差异

轻钢结构和重钢结构的差异钢结构有轻钢结构和重钢结构结构之分，跟着钢结构的\*\*\*运用，人们对钢结构的了解也越加深化，可是关于轻钢结构和重钢结构的规模和差异依然不是很清楚，乃至许多有经历的设计师或项目经理也常常不能说理解。

尽管重钢结构与轻钢结构内行业界并没有一个共同的规范，现在许多修建都是轻、重钢都有，但咱们能够依据一些数据归纳考虑并加以判别，接下来就由小编为我们叙述：吊车起吊分量：重钢结构 25吨<轻钢结构。

每平方米用钢量：重钢结构 50KG/M2<轻钢结构。构件钢板厚度：重钢结构 10MM<轻钢结构。特别应用领域：石化厂房设备、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心，高层或超高层钢结构必是重钢结构。轻型屋盖，轻型外墙，轻型指围护等一般厂房一般为轻钢结构。

### 浅析重庆钢结构安装技术要点

#### 1.定位测量

依据设计图纸、施工图资料，对基础的水平标高、轴线、柱间距进行复测。在基础顶面标明纵横两

轴线的十字交叉线，钢结构厂家，作为安装立柱的定位基准。

## 2.立柱安装

为消除立柱长度制造中的误差对立柱标高的影响，吊装前，应从牛腿上平面向下量1m作为理论标高的截面，标出明显标记，用作调整立柱标高的基准。

## 3、屋面梁安装

屋面梁在地面拼装前应对构件进行检查，当构件变形不超限、高强度螺栓连接摩擦面没有泥沙等杂物并确认摩擦面平整、干燥时，方可在地面拼装。拼装时采用无油枕木将构件垫起，钢结构生产厂家，构件两侧用木杠支撑，钢结构加工，以增强稳定性。

### 钢架结构施工的常见问题

在施工时大家必须留意三个关键点是：

(1) 做好早期准备工作。建筑施工是一项较繁杂的施工工艺流程，对施工品质和施工进展具备非常大危害。在开展施工前，要保证：

有效设计方案施工工程图纸，提升设计图的审批；

用心征求当场施工工作人员的提议，确保施工工程图纸健全后再施工；

让施工工作人员掌握关键技术，立即处理施工中的重点难点难题，提升施工品质。

(2) 重庆钢架结构施工中焊接技术性的运用。焊接工作中也是建筑施工中的关键技术，在运用钢架结构技术性时，必须保证：

积极主动做好焊接提前准备工作，关键提前准备施工原材料和施工用品，提升安全防范；

规定焊接工作人员持从业资格证工作中，钢结构，对施工中非常容易危害施工工作中的要素开展剖析；

焊接中，一项工程进行后要对其开展查验，清除整洁缝隙中焊接材料，另外对焊接品质开展查验，提升焊接工作中的进度。

(3) 重庆钢架结构施工中吊车技术性的运用。吊车施工是建筑施工中常见的技术性，对钢架结构施工具备非常大功效。

钢结构加工-钢结构-重庆金特尔钢结构工程(查看)由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。重庆金特尔钢结构工程有限责任公司是一家从事“彩钢棚,彩钢蓬,钢架楼梯,阳光玻璃房,活动板房,钢结构,钢构”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金特尔彩钢蓬”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金特尔钢结构在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事重庆活动板房，重庆活动板房厂家，重庆活动板房搭建的

厂家，欢迎来电咨询。