

齐齐哈尔一体化排气阀井 一体化排气阀井图片 昊阳管道

产品名称	齐齐哈尔一体化排气阀井 一体化排气阀井图片 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

基层清理 浇水润湿墙面 吊垂直、抹灰饼 弹灰层控制线 基层处理 抹砂浆找平 涂抹防水涂层 抹砂浆保护 养护

A、基层处理：将支墩上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。阀门井是地下管线及地下管道（如自来水、油、管道等）的阀门为了在需要进行开启和关闭部分管作或者检修作业时方便，就设置类似小房间的一个坑（或井），将阀门等安装布置在这个坑里，便于定期检查、清洁和疏通管道，防止管道堵塞的枢纽。这个坑就叫阀门井。

阀门井因为是管道的枢纽，所以其自身有以下几个要求：

1：阀门井本身不能渗水，保证其密封性；

2：给水管道在使用过程中，管道会受到来自不同方面的压力，从而会产生不同程度的抖动或沉降，即要求给水管道与阀门井的连接方式要可靠，能够适应一定程度的抖动和沉降，而不会使水渗进井室；在埋地很深的阀门井管道稍大时一般都采用铸铁阀门（如截止阀，蝶阀等）铸铁阀门长期在水里浸泡，一体化排气阀井图片，会影响其使用寿命或引起断裂，因此对密封性的要求更高；混凝土应在浇筑完毕后12小时内，一体化排气阀井标准，加以覆盖并保湿养护。

G、先施工管道后施工井时，在井模板支设前，首先将套管与管道之间的缝隙用木楔等物填塞密实，然后支模浇灌混凝土，以保证套管与管道之间缝隙均匀，且避免井施工后因操作面狭窄造成捻口困难，齐齐哈尔一体化排气阀井，出现渗漏现象。

H、根据井的深度，井体混凝土一次浇注，以保证混凝土振捣质量。

井框（盖）安装施工

(1)、对井周进行加固：在井筒安装施工完成后，要对井周进行加固。

阀门井：为了安装阀门及存放、安置管网中的附件而设的井室，由井底、井壁、井盖组成。

对井周进行加固：在井筒安装施工完成后，要对井周进行加固。

具体做法是：沿井筒周围放加固钢筋箍；放置预制钢筋砼井圈，注意要将预制砼井圈平面位置及标高调整好(井圈顶至设计路面标高之间的厚度为路面厚，井圈与井室平面位置一致)；井周浇筑无砂大孔混合料或低标号混凝土进行加固（浇筑砼时严格采用机械振捣）；用临时盖板将井口盖好。

(2)、对阀门井井盖标高的调整

齐齐哈尔一体化排气阀井-一体化排气阀井图片-昊阳管道由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！