

排烟管道 邦至通风设备 三亚排烟

产品名称	排烟管道 邦至通风设备 三亚排烟
公司名称	海南邦至通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区海口国家高新区狮子岭飞地工业园火炬横路7号
联系电话	18976022136 18976022136

产品详情

冷水机组跑油处理：

A：油在蒸发器内。此时密切注意冷冻水的温度，可以先适当减小其流量，让出水水温降低，然后迅速增大流量，使蒸发器出水温度迅速升高，这时的水温会超过制冷剂的饱和温度很多，从而使制冷剂剧烈沸腾，冷冻油便会随着翻滚的制冷剂泡沫被吸入压缩机，这时排温应该会下降一些，但是也应该远超过了油与制冷剂的分离温度，从而将油带回油分离器并使它们分离。反复几次，油就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔，是每次调节后使排气温度回升到调节前。

B：油在冷凝器内。这时不需要太注意水温，排烟管道，只要机组能正常运行就不会有很大的问题。此时应该将膨胀阀逐渐开启至（开启过程不亦过快，防止供液量太大损伤蒸发器内铜管），等待几分钟，直到机组高低压平衡，排烟口报价，这时可以从蒸发器的视液镜内看到大量白色泡沫，这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内。只要重复A步骤，油就会很快的收回来了。

风口。常见风口有两种材料ABS风口和铝合金风口。ABS风口，采用ABS工程材料制作，不容易结露，制冷时出风口不会滴水，但该材料有一定的热胀冷缩系数，使用过程有可能发出吱吱声;铝合金风口，优点在于不易变形，也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快，所以在夏天使用过程中，容易结露。两种风口各有其特点，可根据自己的需求来挑选。

信号线。由于现代家居环境中的电器越来越多，过多的电磁辐射有可能对中央空调的室内机与室外机之间的控制器产生影响，导致控制器失灵。中央空调的信号线必须采用屏蔽线，不能用普通的电缆线来代替。

安装规范：8大步骤做到位

内机就位

吊装室内机时，要注意内机离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。内机必须吊装水平，安装后需要用工具测量，机器是否水平。

安装冷媒铜管

安装完内机即可安装冷媒铜管，这是中央空调安装过程中重要的一个环节。

充氮保压

铜管安装好后需要进行压力测试，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时。

安装冷凝水管

冷凝水管道安装时，根据设备型号选择冷凝水管管径，冷凝水管需要保持>1%的排水坡度。

安装室外机

室外机安装要做到风扇出风口必须保证四周无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，三亚排烟，保证外机运转正常。

抽真空

室外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空，把管内的空气抽出，排烟阀，保持管内干燥、无水分。

充填冷媒

开启冷媒阀，释放出外机内自带的冷媒，开机测试并检测压力，适当进行补充，直至调试完成，达到理想工作状态后即可。

安装风口

通常回风口会与检修口安装在一起，风口尺寸必须与内机回风口吻合，不能出现错位情况，这样才可以达到佳回风量，并保证有足够的维修空间。

设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。三分设备，七分安装，安装有保障的系统后期使用运行更放心。

工业性中央空调清洗及维护保养的方法

工业中央空调化学清洗

常用的物理清洗办法有主机通炮，即经过紧缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具经过换热器管子内，以除去管内的堆积物或梗塞物。翻开主机端盖，用通炮器逐一对铜管逐根通炮，清洗管壁的生物粘泥和锈渣，通炮终了则用高压水冲洗洁净。然后将水室侧面、端盖内壁一切锈渣、垢块，并刷两遍防锈漆，起到除锈、防锈，除垢、防垢的作用。

排烟管道-邦至通风设备-三亚排烟由海南邦至通风设备有限公司提供。海南邦至通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！