

商场厨房排烟安装 万誉暖通环保 吉安厨房排烟

产品名称	商场厨房排烟安装 万誉暖通环保 吉安厨房排烟
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道工程安装的三要点

1.通风管道，安装前一定要对产品进行认真地检查。验明有否合格证及产品说明书，以明确出厂时的定压情况，查产品铅封完好情况，查外观有无伤残。对铅封破坏，出厂定压不符合工程设计工作压力要求的，均应重新进行强度及严密性试验。这是为了安装过程中和使用过程中的安全性，防止通风管道安装完毕发现不能使用的情况的发生。

2.通风管道，安全阀的定压：以水压或气压试验的方法，按工作压力的要求进行定压。定压时，对弹簧安全阀应用螺丝刀调整弹簧压紧螺栓

通风管道，对杠杆式安全阀应使重锤在杠杆上微微滑动，吉安厨房排烟，直至压力表准确地指示要求的开启压力时，能开始泄放介质为止。定压的安全阀开启压力应为系统工作压力加30kPa。定压后，应在杠杆安全阀的杠杆重锤的两侧标明定压位置(用红油漆紧贴重锤划线或用锯条镊出定压位置线)。

3.安全阀安装时，当和设备及管道的连接为开孔焊接时

通风管道图纸，其开孔直径应与安全阀公称直径相同。法兰连接的安全阀，开孔后焊上一段长度不超过120mm的法兰短管，以法兰连接的方法安装安全阀，螺纹连接的安全阀，开孔后焊上一段长度不超过100mm的外螺纹管，用螺纹连接的方法安装安全阀。这之间的尺寸严格要求，酒店厨房排烟安装，不能粗枝大叶，使得通风管道寿命降低。

如何才能更好的控制办公室通风工程安装中管道的安装质量呢？

1、做好施工前的准备工作

俗话说“磨刀不误砍柴工”，商场厨房排烟安装，充分的准备工作是确保风管安装质量的前提。在准备

净化风管的制作时，无论是采取工厂集中制作还是现场制作方式，都要保证场地的洁净和封闭，并拥有符合条件的采光和照明条件。除此外，还要对制作好的方管进行看管，尽量避免污染。

2、风管材质的选择

风管材质的选择，对风管的施工质量也有很大的影响。一般而言为了保证风管的重量，需采用小板厚的风管，但除此外还需要综合考虑风管的尺寸和压力级别。从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。

消防排烟风机如何在隧道里放置？

消防排烟风机适用范围很广，不同的场所放置消防排烟风机的位置也不同，厨房排烟管道生产厂家，下面我们就以隧道为例，简单说一下隧道应该如何放置消防排烟风机

在隧道放置时，首先消防排烟风机不能距离隧道的边壁太近，太近就会影响通风效果。充分利用救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，其次通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。消防排烟风机的通风系统从安全隧道通过横通道向事故隧道方向送风，这样能抑制烟气进入横通道及未发生事故的隧道，满足疏散人员迎着新风进入横通道和安全隧道内，同时保证等待区域所需要的新鲜空气。

商场厨房排烟安装-万誉暖通环保-吉安厨房排烟由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司是从事“赣州排烟净化,赣州消防排烟工程,新风排风系统,废气净化除尘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。