

专业承接会所 私家别墅泳池建造 泳池设备定制及安装施工

产品名称	专业承接会所 私家别墅泳池建造 泳池设备定制及安装施工
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

????????????

1、防水套管预埋

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，防水套管分为刚性，防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在管道需穿管道地位置。

2、主排水管安装

游泳池主排水管安装于游泳池坡度低点，便于将池水排空，主排水口数量和流量需根据泳池大小，排水时间计算，若多个排水口，需按科学方法合理排列，每个排水口需预留漏斗型号水孔，使排水管与排水盖间有更多回水空间。

所有管道需有坚实的基础和石粉和砂的安全保护，需防止下沉和坚硬物对管路的损伤（下同）。

3、给水管道安装

顺流式泳池和逆流式泳池给水管道安装位置不一样，但方法一样，就是使处理后池水均匀分布到泳池，顺流式给水口安装在池壁，逆流式安装在池底，按图纸定位给水口的jingque高度和间距，从支管至主管的安装方法，每段管道安装完成都需检查管路移位、脱落、破损和未粘胶水等工作未完现象。

4、溢流管安装

溢流管安装在溢水沟槽里面，管口需居中便于后期配件安装，溢水管路容易出现水回流时的哨叫声，需放大管径或加多溢水口等处理方法。溢流管引至机房的均衡水箱中部，管道与装修间的防水处理很重要，需设备注南昌游泳池设备管道预埋工序意管口周围的工作面移交，以便施工方防水处理。

5、吸污管安装

吸污管是负压压力，管道管径需放大并且水力损耗不能太大，吸污口安装位置在水面下且方便操作的地方，水面下-20CM左右，吸污越低，操作越不方便，吸污口管道主管引至吸污水泵接口上，所有管道安装需无坡度者都必须横平竖直，横竖向走管需考虑与其他管道的冲突，管道间距太近也会导致，施工不方便，防水处理不好等不利因素。

6、按摩池气管高出水面安装

因按摩喷嘴都需要空气助推，空气均是由按摩出水压力将负压空气带进按摩池，若气管低于水面，会导致气管水量太多会使气管失去应有的作用，所以按摩喷嘴气管尽量早的引至水面以上。