

# 武汉颢峰 汉南满堂脚手架出租

产品名称	武汉颢峰 汉南满堂脚手架出租
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

## 产品详情

脚手架在搭设过程中是需要各种配件将没跟独立的钢管连接在一起的，需要保证整体的稳定性和安全性配件质量很重要，小编就给大家介绍一下它具有哪些特点。

**省工:**安装拆卸方便，无需工具，可直接施工，方便快捷，缩短工期，加快工程进度;

**省时:**平均每扣件搭设脚手架1分钟半，相当于搭设新的快速

释放。脚手架超过2平方米，比传统的快20多倍。

**省力:**工人不需要任何工具进行安装、拆卸，安全、灵活、可靠，劳动强度显著降低。脚手架配件齐全，质量可靠，质量|保证，价格|优惠。脚手架可根据用户需求定做，各种脚手架配件。

**省材料:**便于现场存放和管理，无配件丢失，可应用于各种施工方案和结构设计，有利于创建文明工地;**省钱:**采用新型快卸脚手架，可大大缩短工期，降低技术成本和施工成本，满堂脚手架出租，降低各项费用支出。

### 脚手架搭设其他标准规范要求

- 1、脚手架负载不得超过270kg/m<sup>2</sup>，经验收合格挂牌后方可使用，使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m<sup>2</sup>，或形式特殊脚手架应进行设计。
- 2、钢管立柱应设置金属底座，对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。
- 3、脚手架立杆应垂直，垂直偏斜不得超过高度的1/200，立杆间距不超过2米。
- 4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆，高度在7米以上无法设支杆时，竖向每隔4

米，横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。

5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时，两头必须绑扎牢固，严禁不绑扎就投入使用。

6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固，不能阻碍通道。

7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米，并要加设斜撑，斜撑与垂直面夹角不大于30°。

8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落，各杆件相交伸出端头均大于10厘米。

9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时，必须符合安全距离规定，搭设与拆除时采取停送电措施。

10、脚手架验收时，应对所有部件进行外观检查，并实行验收及挂牌使用制度。

脚手架租赁设备在施丁中使用所形成的高层作业安全问题，由各项目或设备的安全技术部门分别处外理。在应用中，它需要高于工作面多少才符合安全规范？

在工作层、坡道上搭设栏杆和踏脚板应符合下列要求；

(1)栏杆和踏板应放置在外部支柱的内侧；

(2)上栏杆上皮高度1.2m；

(3)踏板高度不应小于180mm；

(4)中间的栏杆应该居中。

对于操作者来说，当人摔倒时，地面可能不平。上述标准中所指的坠落高度是指通过较低点的水平面。所谓较低降落点是在工作位置坠落时可能坠落的低点。这可以被认为是较大落差高度。因此，高度的工作高度的测量是基于从每个工作位置到相应的落差基准面的垂直距离。

依据相关规定，脚手架租赁应高出工作面1.2m。脚手架租赁必须根据施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻墙板以上两步。当脚手架租赁施工作业水平比连接件高出两步时，应采取临时加固措施，直至前一层连接件安装完毕，然后根据情况拆除。

武汉颢峰(多图)-汉南满堂脚手架出租由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。武汉颢峰脚手架工程有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，颢峰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱总。