

武昌满堂脚手架搭建 武汉颢峰

产品名称	武昌满堂脚手架搭建 武汉颢峰
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

产品详情

脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

外墙脚手架施工方案

- 1、脚手架搭设之前，应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案，内容应包括：基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法，并绘制施工详图及大样图。
- 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。
 - (1) 扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时，相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。
 - (2) 当搭设高度在25 - 50m时，应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置，增加横向剪刀撑，连墙杆的强度相应提高，间距缩小，以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架，考虑风涡流的上翻力，应在设置水平连墙件的同时，还应有抗上升翻流作用的连墙措施等，以确保脚手架的使用安全。
 - (3) 当搭设高度超过50m时，可采用双立杆加强或采用分段卸荷，沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉，满堂脚手架搭建，将脚手架的部分荷载传给建筑物承担；或采用分段搭设，将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担，并经设计计算。
 - (4) 对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定，并经企业技术负责人审批。
- 3、脚手架的施工应与设计现场搭设的脚手架类型相符，当现场固故改变脚手架类型时，必须重新修改脚手架方案并经审批后，方可施工。

钢管租赁是比较常见的，因为在许多建设工程上都有使用钢管，一般是使用过后就会拆除，所以对于建造商来说购买是不划算的，一般都会联系相关厂家租赁，我们就来说说钢管租赁时需要注意的事项。

- 1、在选择钢管租赁公司时一定要挑选质量好的，因为这关系到工程的基础，所以可以多挑选挑选，选择优良的公司进行合作。不要贪图一些小便宜而造成大问题。
- 2、在选择钢管租赁本身就要对安全负责，所以需要选择好的、优良的钢管，不能因为质量问题而发生事故。所以建造商也要对此负责，仔细挑选才对。

武昌满堂脚手架搭建-武汉颢峰由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。武汉颢峰脚手架工程有限公司是从事“脚手架出租，钢管出租,扣件出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。